



Parád Nagyközség Polgármesterétől

3240 Parád, Kossuth L. u. 91.

Tel.: +36 (36) 544 - 072

e-mail: parad@t-online.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt Képviselőt, hogy

2024. május hó 9. napján (csütörtökön) 8:00 órakor

rendkívüli képviselő-testületi ülést tartunk

Helyszín: Községháza

NAPIREND:

1. Parádóhutai civil kezdeményezés megtárgyalása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
2. Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen elnevezésű projekt - műszaki ellenőr kiválasztása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
3. Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen elnevezésű projekt – kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
4. Magyar Falu Program - „Közterületi fitnesspark építése Parádon” elnevezésű projekt - Projektmenedzsmenti valamint tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátása – kiválasztás
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
5. Magyar Falu Program - „Közterületi fitnesspark építése Parádon” elnevezésű projekt kivitelezők részére ajánlattételi felhívás megtárgyalása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester

Parád, 2024. május 6.



Mudriczki József
polgármester



Parád Nagyközség Polgármesterétől

3240 Parád, Kossuth L. u. 91.

Tel.: +36 (36) 544 - 072

e-mail: parad@t-online.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy

2024. május hó 9. napján (csütörtökön) 8:00 órakor

rendkívüli képviselő-testületi ülést tartunk

Helyszín: Községháza

NAPIREND:

1. Parádóhutai civil kezdeményezés megtárgyalása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
2. Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen elnevezésű projekt - műszaki ellenőr kiválasztása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
3. Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen elnevezésű projekt – kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
4. Magyar Falu Program - „Közterületi fitneszpark építése Parádon” elnevezésű projekt - Projektmenedzsmenti valamint tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátása – kiválasztás
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
5. Magyar Falu Program - „Közterületi fitneszpark építése Parádon” elnevezésű projekt kivitelezők részére ajánlattételi felhívás megtárgyalása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester

Parád, 2024. május 6.





Parád Nagyközség Polgármesterétől

3240 Parád, Kossuth L. u. 91.

Tel.: +36 (36) 544 - 072

e-mail: parad@t-online.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt nemzetiségi képviselőt, hogy

2024. május hó 9. napján (csütörtökön) 8:00 órakor

rendkívüli képviselő-testületi ülést tartunk

Helyszín: Községháza

NAPIREND:

1. Parádóhutai civil kezdeményezés megtárgyalása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
2. Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen elnevezésű projekt - műszaki ellenőr kiválasztása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
3. Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen elnevezésű projekt – kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
4. Magyar Falu Program - „Közterületi fitneszpark építése Parádon” elnevezésű projekt - Projektmenedzsmenti valamint tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátása – kiválasztás
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
5. Magyar Falu Program - „Közterületi fitneszpark építése Parádon” elnevezésű projekt kivitelezők részére ajánlattételi felhívás megtárgyalása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester

Parád, 2024. május 6.


Mudriczki József
polgármester



Parád Nagyközség Polgármesterétől

3240 Parád, Kossuth L. u. 91.

Tel.: + 36 (36) 544-072

E-mail: parad@t-online.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt Pártszervezet képviselőjét, hogy

2024. május hó 9. napján (csütörtökön) 8:00 órakor

rendkívüli képviselő-testületi ülést tartunk

Helyszín: Községháza

NAPIREND:

1. Parádóhutai civil kezdeményezés megtárgyalása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
2. Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen elnevezésű projekt - műszaki ellenőr kiválasztása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
3. Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen elnevezésű projekt – kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
4. Magyar Falu Program - „Közterületi fitneszpark építése Parádon” elnevezésű projekt - Projektmenedzsmenti valamint tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátása – kiválasztás
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
5. Magyar Falu Program - „Közterületi fitneszpark építése Parádon” elnevezésű projekt kivitelezők részére ajánlattételi felhívás megtárgyalása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester

Parád, 2024. május 6.



Mudriczki József
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Parád Nagyközség Önkormányzatának 2024. május hó 9. napján
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Mudriczki József polgármester

Csortos György alpolgármester

Fábián Antónia jegyző

Dr. Oláh Sándor Dávid aljegyző

Besenyei István Elemér


Bükerné Huszár Erzsébet

Csortos András




Csortos Gábor

Szakács Zalán

Lakosság részéről
Kakuk Pál



.....



.....



Parád Nagyközség Önkormányzata
3240 Parád, Kossuth Lajos út

Tárgy: belterület önkormányzati tulajdonba vétele

Községi Önkormányzat Parád		
ÉRKEZETT: 2024. ÁPR. 29.		
PAR/1197-1/2024m.		
Előszám:	Ügyszám:	Előadó: N. J.

Tisztelt Képviselők!

A helyileg Parádóhuta Széchenyi István úton lévő 1369 hrsz-ú terület ügyében fordulok a tisztelt képviselőkhez.

Ez a belterület, egy mára összedőlt kis vályogházzal a településrész központjában található, az egykori Vadászház mellett, ami most Óhuta vendégház.

Kürti György (Bezegapó) volt az utolsó ott élő, aki 1990-es években hunyt el. Ezt követően a területet nem vette senki gondozásába, azt teljesen benőtték a fák és bokrok, a rajta található kis vályogház összedőlt.

Az elmúlt években hallomásból tudom, hogy többen úgy gondolták, hogy ők a jogszerinti utódok, hiszen a tulajdoni lapon annyi látható, hogy 1927-ben per útján Zachar József lett bejegyezve a területre, de az ő személye nem egyértelmű, mert egyéb személyes adat nem szerepel róla.

Azon a tényen, hogy viszont semmi nem változtat, hogy a területet senki nem vette birtokba (illetve egy részét) az Óhuta vendégház tulajdonosai kitakarították, bekerítették és parkolóként használják. Tudtommal senki nem kereste meg őket, hogy jogtalanul tették mindezt, mert ez a terület X-é vagy Y-é lenne, így anyagi ellenszolgáltatást sem nyújtottak senkinek tudtommal a területrészt.

2024. április 14-én Kakuk Pál kezdeményezésre többen összefogtunk és elkezdtük a területet kitisztítani. Nagy segítségünkre volt ebben Mudriczki József polgármester úr, Strubel József (Dedi) vállalkozó a munkagépével, a Parádi Várhegy Vt. elnöke és több tagja, valamint a mellékelt aláírási íven szereplő többi résztvevő. Tettük azzal a szándékkal, hogy a falunak egy kis parkot, egy közösségi teret teremtsük, és azzal az egyértelmű és kimondott céllal, hogy ez a terület kerüljön önkormányzati kézbe.

Fentiek alapján kérem a tisztelt képviselőket, hogy egy határozattal hagyják jóvá a fentnevezett terület önkormányzati kézbe kerülését!

Parád, 2024. április 29.



Cserhádi Zsanett Johanna

3240 Parád, Széchenyi István út 24. sz. alatti lakos

"Szép Önféért" 2024. 04. 14. Résztvevők.

1. MUDRICZI ADOLF

Kék

HORVÁTH MÁRIA

Pi

Se



SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Németh János dr

Nagy Péter
Pályafutás

Németh János dr
Boros Tibor

CSEHÁTI ESZÉTT JOHANNA

Albani György

SIDÓKÉ ZACHAR ZITA

SIDÓKÉ ATTILA

KÁKÉK RABOR


DR. CZIRJÁK GYÖRGY

Dr. Cs. Cs.

IFF. BOROS TIBOR



DR. OLÁSZ KRISTINA



Gyetvai Ágnes

Gyöbri Kék

Ded. Strabel + Kék

Pándi Vagyonkezelő Önkormányzat
Képviselő - Testület
Polgármester úr

3240 Pándi
Kossuth út 90.

Pándi Vagyonkezelő Önkormányzat		
KÉPVISELŐ - TESTÜLET		
2024. MÁJ. 07		
PÁNDI 1197-2/2024.		
Egyetemes:	Címzett:	Egyetemes:
		M.F.

Tárgy: Vékony Zoltán főkezelő háttérrel kapcsolatos tájékoztatás, felhívás

Tisztelt Címzetek!

A Pándi, Kossuth út 10/A. 1329. nrú-ú ingatlan tulajdonjoga jogerős
dokumentumok vannak igazolva.

A fentiekre figyelemmel, tisztelettel indítványozom az ingatlan tulajdonjogát
érintő bármely eljárás, illetve döntés mellőzését, az ingatlan jogi rendszere
munkájukra.

Pándi, 2024. május 07.

Tisztelettel: Fekete Zoltán Zoltán
3240 Pándi
Kossuth út 35.



Parád Nagyközség Polgármesterétől
3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.
Tel:36/544-072 / 1 mellék
E-mail: polgarmester.parad@t-online.hu

Előterjesztés

2024. május 9. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre
„Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen” elnevezésű projekt műszaki ellenőr
kiválasztására

Tisztelt Képviselők!

Parád Nagyközségi Önkormányzat (székhelye: 3240 Parád, Kossuth L. utca 91.), mint ajánlatkérő által 2024.04.19. napján „Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen” elnevezésű projekthez kapcsolódó a következő öt helyreállítási helyszínre vonatkozó kivitelezési feladatok műszaki ellenőrzése tárgyú - műszaki ellenőr kiválasztása - közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű eljárást indított.

1. Belterületi út 311 hrsz.
2. Belterületi út 428/17 hrsz.
3. Belterületi út 380 hrsz.
4. Záportározó 2136 hrsz.
5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhely épület Parád belterület 756 hrsz.

Az előterjesztés mellékletét képező ajánlati dokumentációk szerinti gazdasági szereplők nyújtották be érvényes ajánlatukat. Bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ajánlat volt. Az előterjesztés mellékletét képezik a benyújtott ajánlatok, mely alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Parád, 2024. május 6.


Mudriczki József
polgármester

Határozati javaslat

Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a „Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen” elnevezésű projekthez kapcsolódó 5 helyszínt érintő

6. Belterületi út 311 hrsz.
7. Belterületi út 428/17 hrsz.
8. Belterületi út 380 hrsz.
9. Záportározó 2136 hrsz.
10. Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhely épület Parád belterület 756 hrsz.

helyreállítási feladatok műszaki ellenőrzésére – műszaki ellenőr kiválasztása tárgyban közbeszerzési értékhatárt el nem érő – eljárás nyertesének (.....) ajánlattevőt nyilvánítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.

Parád, 2024. május


Mudriczki József
polgármester

Jegyzőkönyv
a beérkezett ajánlatok tartalmi elemeinek ismertetéséről

amely készült 2024. május hó 3. napján 10.15 órai kezdettel Parád Nagyközségi Önkormányzat (3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.), mint ajánlatkérő hivatalos helyiségében az alábbi tárgyban indított eljárásban beérkezett ajánlatok tartalmi elemeinek ismertetésekor.

Jelen vannak:

Mudriczki József Parád Nagyközségi Önkormányzat polgármestere
Fábián Antónia Parádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Rauchné Béres Mária Parádi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi vezető-
főtanácsosa
Kívés Lászlóné Parádi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézője

Az eljárás tárgya: Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen elnevezésű projekt keretében
„helyreállítás Kivitelezési feladatok műszaki ellenőrzése”

„Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen” elnevezésű projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok feladatok ellátása.

Műszaki ellenőri feladatok elátása az alábbi helyreállítási helyszíneken:

1. Belterületi út 311 hrsz.
2. Belterületi út 428/17 hrsz.
3. Belterületi út 380 hrsz.
4. Záportározó 2136 hrsz.
5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhely épület Parád belterület 756 hrsz.

A részletes tervdokumentációt az ajánlati felhívás melléklete tartalmazza.

Mindezekre tekintettel Ajánlatkérő 2024. április hó 19. napján három ajánlattevő részére közvetlenül (e-mailben) megküldött ajánlatkéréssel – közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű - eljárást indított.

Ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlatkérésben meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2024. május hó 3. napján 10.00 óráig 2 érvényes ajánlatot nyújtottak be.

A fenti tájékoztatást követően az ajánlatkérő képviselője az ajánlatok alapján ismerteti az alábbi adatokat:

1.sz. ajánlat	
Ajánlattevő neve	Bona Consulting Kft.
Ajánlattevő székhelye/telephelye/levelezési címe	3326 Ostoros, Hunyadi M. u. 58.
Ajánlati ár - bruttó	762.000.- Ft

2.sz. ajánlat	
Ajánlattevő neve	Kreatív 2006 Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Ajánlattevő székhelye/telephelye/levelezési címe	3300 Eger, Szüret u. 20. 2.em. 2.
Ajánlati ár - bruttó	840.000.- Ft

3.sz. ajánlat	
Ajánlattevő neve	
Ajánlattevő székhelye/telephelye/levelezési címe	
Ajánlati ár - bruttó	

Ajánlatkérő az ajánlatok tartalmi elemeinek ismertetéséről készített jegyzőkönyvet valamennyi Ajánlattevőnek megküldi.

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, az ajánlatkérő képviselője befejezettnek nyilvánítja az ajánlatok ismertetésével kapcsolatos eljárást.



Kiskőrös
Kiskőrösi Községi Önkormányzat Képviselő-testület
Mudriczki József
polgármester

Jelenléti ív

2024. május hó 3. napján 10:15 órai kezdettel

Parád Nagyközségi Önkormányzat (3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.)

Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen elnevezésű projekt keretében
„műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyában beérkezett ajánlatok tartalmi elemeinek
ismertetésén

PAUCHNÉ BÉRES MARIA

Pau¹ Bérés Maria

Stábián Antónia

St

KIVÉB HASZDINÉ

Kivés Hasznó

MUDRICKI LÓRÉ

M



Parád Nagyközség Polgármesterétől
3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.
Tel:36/544-072 / 1 mellék
E-mail: polgarmester.parad@t-online.hu

PAR/961-4/2024.

Ajánlatkérés

Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen elnevezésű projekt keretében
„helyreállítás Kivitelezési feladatok műszaki ellenőrzése” tárgyában

1) Ajánlatkérő megnevezése, címe, elérhetősége:

Ajánlatkérő: Parád Nagyközségi Önkormányzat
Székhelye: 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.
Kapcsolattartó: Mudriczki József polgármester
Elérhetőségek: +36-36-544-072
e-mail cím: polgarmester.parad@t-online.hu

2) Az eljárás tárgya, mennyisége:

Parád Nagyközségi Önkormányzat - a Belügyminisztérium BMVIS/352-1/2023. számú Támogatói okirata alapján 25.188.000.- Ft, azaz huszonötmillió-száznyolcvannyolcezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, a támogatási intenzitása 89,99 %, a „Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen” elnevezésű projekt tervezett összköltsége megközelítőleg bruttó 27.732.000.- Ft.

Figyelemmel a Támogatói okiratban foglaltakra az Önkormányzat a tárgyi szolgáltatás megrendelése vonatkozásában folytatja le a jelen eljárást.

Az ajánlatkérés tárgya:

„Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen” elnevezésű projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása a mellékelt műszaki tervdokumentáció alapján.

Ajánlatkérő külön felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó a megkötésre kerülő szerződésben kötelezettséget vállal a jelen ajánlatkérés szerinti szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, azon tételek esetében is, melyek nincsenek kifejezetten előírva az ajánlatkérésben és szerződésben, viszont a szakmai szokások és a technika jelenlegi állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljesítéséhez.

A kivitelezési feladatok:

Műszaki ellenőri feladatok elátása az alábbi helyreállítási helyszíneken:

1. Belterületi út 311 hrsz.
2. Belterületi út 428/17 hrsz.
3. Belterületi út 380 hrsz.
4. Záportározó 2136 hrsz.
5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhely épület Parád belterület 756 hrsz.

A részletes tervdokumentációt az ajánlati felhívás melléklete tartalmazza.

Ajánlattételi határidő: 2024. május hó. 3. 10:00 óra

3) Az ajánlatkérés tárgyát képező szolgáltatás megrendelése tárgyában ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel - a Ptk. Vállalkozási szerződésről rendelkező 6:238. § - 6:256. § alapján – **Vállalkozási szerződést köt.**

Főbb szerződéses feltételek:

3.1.) Szerződő felek:

Megrendelő: Parád Nagyközségi Önkormányzat, mint ajánlatkérő

Vállalkozó: a jelen ajánlatkérés alapján nyertes ajánlattevő.

3.2.) Ajánlati ár: tartalmazza a 2) pontban megjelölt kivitelezési feladatok teljeskörű műszaki ellenőrzésének költségét, díját a vonatkozó jogszabályok szerint.

3.3.) Az ajánlatkérés tárgyát képező feladatok teljeskörű ellátására felek Vállalkozási szerződést kötnek.

3.4.) Szerződéses érték (vállalkozási díj) kiegyenlítése:

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet szerint. A teljesítés igazolására Megrendelő részéről Parád Nagyközség polgármestere jogosult.

4.) Az ajánlat elkészítésére előírt ajánlatkérői követelmények:

Az ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátottan:

4.1.) Felolvasólap (mintalap csatolva)

A felolvasó lapon fel kell tüntetni:

- az eljárás tárgyát,
- az ajánlattevő megnevezését, székhelyét (v. telephelyét, v. levelezési címét), képviselőjét, kapcsolattartója nevét, telefonszámát, email címét,
- az ajánlati árat. Ajánlattevőnek a Felolvasólapon az Ajánlatkérés 2.) pontja szerinti feladatok teljeskörű ellátásának díját kell szerepeltetnie.

Az ajánlati árat nettó forint összegben + ÁFA kell megadni.

4.2.) Pénzügyi és Szakmai ajánlat (mintalap csatolva)

4.3.) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (mintalap csatolva)

Az Ajánlatkérés eredményes lezárásaként nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés tervezete jelen ajánlatkérés részét képezi, és ajánlattevők informálást szolgálja, amelyet azonban nem szükséges ajánlattevőnek ajánlatával együtt, cégszerű aláírásával ellátottan Ajánlatkérő részére benyújtania. Ajánlattevő ajánlata benyújtásával vállalja, hogy amennyiben jelen eljárás eredményeként nyertes ajánlattevőként kerül kiválasztásra, a Vállalkozási szerződést - az Ajánlatkérés részét képező Vállalkozási szerződés tervezetben foglalt feltételekkel - cégszerűen aláírja, és az abban foglaltakat szerződésszerűen teljesíti.

5) Az ajánlatok benyújtása:

5.1.) Az ajánlatokat **1 példányban** kell benyújtani az 5.2.) pontban meghatározott formában.

5.2.) Az ajánlat elektronikusan, személyesen írásban, közvetlenül az átvétel dokumentálásával vagy postai úton tértivevényvel nyújtható be az ajánlattételi határidő lejártáig. Postai feladás esetén az ajánlatnak az ajánlatkérőhöz az ajánlattételi határidő lejártáig igazolható módon meg kell érkeznie.

Az ajánlatot zárt borítékban, „**Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen – műszaki ellenőri feladatok ellátása**” felirattal kell benyújtani az 5.3. pontban megjelölt címre.

5.3.) Az ajánlatok benyújtásának helye:

Közvetlenül vagy postai úton benyújtott ajánlat esetén: Parád Nagyközségi Önkormányzat (3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.)

5.4) Ajánlattételi határidő: 2024. május hó 3. 10:00 óra

6.) Az ajánlatok ismertetése:

6.1.) Az ajánlatok ismertetésére az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor, melyen az ajánlattevők képviselői részt vehetnek.

6.2.) Az ajánlatkérő az ajánlatok ismertetésekor vizsgálja, hogy az ajánlat határidőre beérkezett-e, formailag megfelel-e az előírtaknak. Az ajánlatok ismertetésekor az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlattevő által megajánlott ajánlati árat és egyéb feltételeket ismertetni kell.

7) Az ajánlatkérő által jelen ajánlatkérés vonatkozásában előírt egyéb feltételek:

7.1.) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattételre felkért ajánlattevőt terheli, amely költségek megfizetésére az ajánlatkérő nem kötelezhető.

7.2.) Az ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérését bármikor módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy az ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a benyújtott ajánlat alapján ne kössön szerződést.

7.3.) Az ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérés alapján beérkezett ajánlat alapján bármely ajánlattevővel az ajánlatában foglaltakról tárgyalást kezdeményezzen.

7.4.) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról hozott döntéséről az ajánlatot benyújtó ajánlattevőket írásban értesíti.

7.5.) Ajánlata határidőben történő beérkezéséért és az ajánlatkérő által történő átvételéért az ajánlattevő felel.

7.6.) Eredményes ajánlatkérés esetén az ajánlatkérő a legalacsonyabb bruttó ajánlati árat megajánló érvényes ajánlatot tevővel köt szerződést.

Ajánlatkérő az ajánlattevő által Felolvasólapon feltüntetett ajánlati árat alapul véve értékeli az ajánlatokat. A szerződéskötés tervezett időpontja: **2024. május hó 15.**

7.7.) Ajánlattevőnek – a csatolt minta dokumentum alapján - „Pénzügyi és Szakmai ajánlat”-ként meg kell jelölnie a **2) pontban megjelölt helyreállítási helyszíneken műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó ajánlati árat.**

(Az egyes kivitelezési feladatok elkészítésére adott ajánlati árak összege meg kell egyezzen a Felolvasólapon szereplő összeggel).

7.8.) Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg.

7.9.) Ajánlattevő a Vállalkozási szerződés teljesítése során nem hivatkozhat arra, hogy az Ajánlatkérés nem volt teljeskörű. Amennyiben az Ajánlattevő szerint az Ajánlatkérés nem egyértelmű, az Ajánlattevő kötelessége kérdéseket feltenni az egyértelműség biztosítására.

7.10.) Ajánlattevőnek úgy kell megtennie ajánlatát, hogy megbizonyosodott az Ajánlatkérésben megadott szolgáltatásnyújtással kapcsolatos szerződéses ár helyességéről, és arról, hogy a megajánlott ár fedezi az ajánlatkérésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítését.

7.11.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevő az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 15 nap.

7.12.) Ajánlattevő ajánlata beadásával elfogadja a jelen ajánlatkérésben meghatározott követelményeket és feltételeket, amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerül.

7.15.) Az ajánlatkérés megküldésének napja: **2024. április 19.**

Parád, 2024. április 19.



Mudriczkí József
polgármester

FEOLVASÓLAP

„Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen – műszaki ellenőri feladatok ellátása”

tárgyú, versenyeztetési eljárásban

Ajánlatkérő neve: Parád Nagyközségi Önkormányzat

Ajánlatkérő címe: 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.

Ajánlattevő neve: Kreatív 2006 Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.

Székhelye/telephelye/levelezési címe: 3300 Eger, Szüret utca 20. 2.em.2.

Képviseli: Kupai Imre

Kapcsolattartó neve: Kupai Imre

Telefonszáma: +3630-349-3418

E-mail címe: kreativ2006bt@gmail.com

Cégünk nevében úgy nyilatkozom, hogy miután az Önök árajánlatkérését megvizsgáltuk, megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, alulírottak ajánlatot teszünk a teljesítésre az alábbiak szerint:

Ajánlati ár, amely az Ajánlatkérés szerinti feladatok teljeskörű ellátásának összértéke:

Nettó	840.000,-Ft
+ ÁFA	áfamentes
Bruttó:	840.000,-Ft,

azaz bruttó nyolcszáznegyvenezer forint.

Kijelentjük, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat, ami ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk az ajánlatkérés feltételei és a jelen ajánlat tartalma szerint elkészített vállalkozási szerződést aláírni és teljesíteni.

Eger, 2024. április hó 24. nap

KREATÍV 2006 Bt.
3300 Eger, Szüret u. 20. II/2.
Mobil: +36-30/34 93 418
Adószám: 22320502-1-10
Bszsz.: 62809307-11031837



Kreatív 2006 Bt.

3300 Eger, Szüret utca 20. 2.em.2.

Pénzügyi és Szakmai ajánlat

A „**műszaki ellenőri feladatok**” tárgyban indított – közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű - eljárásban alulírott Kupai Imre, mint a Kreatív 2006 Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő akként

nyilatkozom,

hogy - arra a körülményre figyelemmel, hogy Parád Nagyközségi Önkormányzat a Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen elnevezésű projekt keretében „**műszaki ellenőri feladatok**” tárgyában – a **Kreatív 2006 Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. az alábbi pénzügyi és szakmai ajánlatot adja:**

Tárgy: „**Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen**” elnevezésű projekthez kapcsolódó **műszaki ellenőri feladatok** ellátása.

Ajánlatkérő külön felhívta ajánlattevők figyelmét arra, hogy nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó a megkötésre kerülő szerződésben kötelezettséget vállal a jelen ajánlatkérés szerinti szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, azon tételek esetében is, melyek nincsenek kifejezetten előírva az ajánlatkérésben és szerződésben, viszont a tárgyi projekt, a szakmai szokások és a technika jelenlegi állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljeskörű teljesítéséhez.

Műszaki ellenőri feladatok ellátása az alábbi helyreállítási helyszíneken:

1. Belterületi út 311 hrsz.
2. Belterületi út 428/17 hrsz.
3. Belterületi út 380 hrsz.
4. Záportározó 2136 hrsz.
5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhely épület Parád belterület 756 hrsz.

Teljesítési határidő: sikeres műszaki átadás-átvétel

Ajánlattevő a fent megnevezett feladatok teljeskörű ellátására az alábbi ajánlati árat adja:

bruttó 840.000.-Ft (áfamentes) azaz nyolcszáznegyvenezer forint

Ajánlattevő jelen nyilatkozatban megjelölt kódszámú felhívás tartalmának megfelelő jogosultsággal rendelkezik, a felhívás szerinti szakmérnök/szakértő/tanúsítvány beszerzését biztosítja.

Ajánlattevő kijelenti, hogy az ajánlattételi és szerződéses feltételeket megismerte és elfogadta.

Vállalja továbbá, hogy amennyiben jelen eljárás eredményeként nyertes ajánlattevőként kerül kiválasztásra, a Vállalkozási szerződést – az Ajánlatkérés részét képező Vállalkozási szerződés tervezetben foglalt szerződési feltételekkel - cégszerűen aláírja, és az abban foglaltakat szerződésszerűen teljesíti.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében *a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.*

Ennek megfelelően Ajánlattevő ajánlata benyújtásával – polgári és büntetőjogi felelőssége teljeskörű tudatában – kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel, átlátható szervezetnek minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelően.

Ajánlattevő vállalja, hogy nyertessége esetén a szerződéskötéssel egyidejűleg a formanyomtatvány szerinti Átláthatósági nyilatkozatot írásban megteszi.

Ajánlattevő jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten megerősíti, hogy az ajánlatkérésben, valamint azon alapulóan a szerződésben rögzített feladatok teljesítésére kész és alkalmas.

Ajánlattevő az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 15 nap.

Eger, 2024. április hó 24. nap

KREATÍV 2006 Bt.
3300 Eger, Szüret u. 20. II/2.
Mobil: +36-30/34 93 418
Adószám: 22320502-1-10
Bszsz.: 62800307-11031837



Kreatív 2006 Bt.

3300 Eger, Szüret utca 20. 2.em.2.

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról

A „műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyban indított – közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű - eljáráshoz

Alulírott Boros László, mint a Kreatív 2006 Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy cégünkkel és az általunk feladatellátásba szükség szerint bevont alvállalkozóval szemben nem állnak fenn a következőkben meghatározott kizáró okok:

1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszersz munka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,

az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelésére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a jogtalan befolyásolás megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résssel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

n) a Tpv. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpv. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpv. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpv. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpv. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.

2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előlethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető

tiszttségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Eger, 2024. április hó 24. nap

KREATÍV 2006 Bt.
3300 Eger, Szüret u. 20. 11/2.
Mobil: +36-30/34 93 418
Adószám: 22320502-1-10
Besz: 62800307-11031837

Kreatív 2006 Bt.

3300 Eger, Szüret utca 20. 2.em.2.

FEOLVASÓLAP

„Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen – műszaki ellenőri feladatok ellátása”

tárgyú, versenyeztetési eljárásban

Ajánlatkérő neve: Parád Nagyközségi Önkormányzat

Ajánlatkérő címe: 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.

Ajánlattevő neve: Bona Consulting Kft.

Székhelye/telephelye/levelezési címe: 3326 Ostoros, Hunyadi M. u. 58.

Képviseli: Boros László

Kapcsolattartó neve: Boros László

Telefonszáma: +3630/249-6874

E-mail címe: boros.l@t-online.hu

Cégünk nevében úgy nyilatkozom, hogy miután az Önök árajánlatkérését megvizsgáltuk, megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, alulírottak ajánlatot teszünk a teljesítésre az alábbiak szerint:

Ajánlati ár, amely az Ajánlatkérés szerinti feladatok teljeskörű ellátásának összértéke:

Nettó	600.000,-Ft
+ ÁFA	162.000,-Ft
Bruttó:	762.000,-Ft

,azaz bruttó hétszázhatvankettőezer forint.

Kijelentjük, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat, ami ezen időszak lejártá előtt bármikor elfogadható.

Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk az ajánlatkérés feltételei és a jelen ajánlat tartalma szerint elkészített vállalkozási szerződést aláírni és teljesíteni.

Ostoros, 2024. április hó 23. nap


Boros László
ügyvezető
Bona Consulting Kft.

BONA CONSULTING KFT
3326 Ostoros, Hunyadi u. 58.
Adószám: 14701223-2-10
Cékkártya: 10403507-50515057-55541004

Pénzügyi és Szakmai ajánlat

A „**műszaki ellenőri feladatok**” tárgyban indított – közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű - eljárásban alulírott Boros László, mint a Bona Consulting Kft. nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő akként

nyilatkozom,

hogy - arra a körülményre figyelemmel, hogy Parád Nagyközségi Önkormányzat a Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen elnevezésű projekt keretében „**műszaki ellenőri feladatok**” tárgyában – a Bona Consulting Kft. az alábbi pénzügyi és szakmai ajánlatot adja:

Tárgy: „Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen” elnevezésű projekthez kapcsolódó **műszaki ellenőri feladatok** ellátása.

Ajánlatkérő külön felhívta ajánlattevők figyelmét arra, hogy nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó a megkötésre kerülő szerződésben kötelezettséget vállal a jelen ajánlatkérés szerinti szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, azon tételek esetében is, melyek nincsenek kifejezetten előírva az ajánlatkérésben és szerződésben, viszont a tárgyi projekt, a szakmai szokások és a technika jelenlegi állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljeskörű teljesítéséhez.

Műszaki ellenőri feladatok ellátása az alábbi helyreállítási helyszíneken:

1. Belterületi út 311 hrsz.
2. Belterületi út 428/17 hrsz.
3. Belterületi út 380 hrsz.
4. Záportározó 2136 hrsz.
5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhely épület Parád belterület 756 hrsz.

Teljesítési határidő: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás

Ajánlattevő a fent megnevezett feladatok teljeskörű ellátására az alábbi ajánlati árat adja:

nettó 600.000,-Ft + ÁFA (162.000,-Ft) azaz bruttó 762.000,-Ft (hét-százhatvankettőezer forint)

Ajánlattevő jelen nyilatkozatban megjelölt kódszámú felhívás tartalmának megfelelő jogosultsággal rendelkezik, a felhívás szerinti szakmérnök/szakértő/tanúsítvány beszerzését biztosítja.

Ajánlattevő kijelenti, hogy az ajánlattételi és szerződéses feltételeket megismerte és elfogadta.

Vállalja továbbá, hogy amennyiben jelen eljárás eredményeként nyertes ajánlattevőként kerül kiválasztásra, a Vállalkozási szerződést – az Ajánlatkérés részét képező Vállalkozási szerződés tervezetben foglalt szerződési feltételekkel - cégszerűen aláírja, és az abban foglaltakat szerződésszerűen teljesíti.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében *a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.*

Ennek megfelelően Ajánlattevő ajánlata benyújtásával – polgári és büntetőjogi felelőssége teljeskörű tudatában – kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel, átlátható szervezetnek minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelően.

Ajánlattevő vállalja, hogy nyertessége esetén a szerződéskötéssel egyidejűleg a formanyomtatvány szerinti Átláthatósági nyilatkozatot írásban megteszi.

Ajánlattevő jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten megerősíti, hogy az ajánlatkérésben, valamint azon alapulóan a szerződésben rögzített feladatok teljesítésére kész és alkalmas.

Ajánlattevő az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 15 nap.

Ostoros, 2024. április hó 23. nap



Boros László
ügyvezető
Bona Consulting Kft.

BONA CONSULTING KFT
3326 Ostoros, Hunyadi u. 58.
Adószám: 14701223-2-10
Törk: 10403507-50515057-55541004

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról

A „műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyban indított – közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű - eljáráshoz

Alulírott Boros László, mint a Bona Consulting Kft. nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy cégünkkel és az általunk feladatellátásba szükség szerint bevont alvállalkozóval szemben nem állnak fenn a következőkben meghatározott kizáró okok:

1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,



az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfeleltetésére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésre álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a jogtalan befolyásolás megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

n) a Tpt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.

2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előlélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető

tiszttségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Ostoros, 2024. április hó 23. nap



Boros László
ügyvezető
Bona Consulting Kft.

BONA CONSULTING KFT
3326 Ostoros, Hunyadi u. 58.
Adószám: 14701223-2-10
Törzskönyvi szám: 10403507-50515057-55541004

FEOLVASÓLAP

„Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen – műszaki ellenőri feladatok ellátása”

tárgyú, versenyeztetési eljárásban

Ajánlatkérő neve: Parád Nagyközségi Önkormányzat

Ajánlatkérő címe: 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.

Ajánlattevő neve: Bagoly Épülettervezési Bt.

Székhelye/telephelye/levelezési címe: 3300 Eger, Ív utca 4.

Képviseli: Tóth István Csaba

Kapcsolattartó neve: Tóth István Csaba

Telefonszáma: +3630-9986-545

E-mail címe: bagolye@t-online.hu

Cégünk nevében úgy nyilatkozom, hogy miután az Önök árajánlatkérését megvizsgáltuk, megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, alulírottak ajánlatot teszünk a teljesítésre az alábbiak szerint:

Ajánlati ár, amely az Ajánlatkérés szerinti feladatok teljeskörű ellátásának összértéke:


Nettó	720.000,-Ft
+ ÁFA	194.400,-Ft
Bruttó:	914.400,-Ft,

azaz bruttó kilencszáztizennégyezer-négyszáz forint.

Kijelentjük, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat, ami ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk az ajánlatkérés feltételei és a jelen ajánlat tartalma szerint elkészített vállalkozási szerződést aláírni és teljesíteni.

Eger, 2024. április hó 25. nap



Tóth István Csaba
ügyvezető
Bagoly Épülettervezési Bt.

BAGOLY ÉPÜLETTERVEZÉSI BT.
3300 Eger, Ív u. 4.
Adószám: 25212192-2-10
Bszsz: 61600070-10014626
Cgj: 1006020423

Pénzügyi és Szakmai ajánlat

A „**műszaki ellenőri feladatok**” tárgyban indított – közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű - eljárásban alulírott Tóth István Csaba, mint a Bagoly Épülettervezési Bt. nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő akként

n y i l a t k o z o m,

hogy - arra a körülményre figyelemmel, hogy Parád Nagyközségi Önkormányzat a Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen elnevezésű projekt keretében „**műszaki ellenőri feladatok**” tárgyában – **a Bagoly Épülettervezési Bt. az alábbi pénzügyi és szakmai ajánlatot adja:**

Tárgy: „**Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen**” elnevezésű projekthez kapcsolódó **műszaki ellenőri feladatok** ellátása.

Ajánlatkérő külön felhívta ajánlattevők figyelmét arra, hogy nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó a megkötésre kerülő szerződésben kötelezettséget vállal a jelen ajánlatkérés szerinti szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, azon tételek esetében is, melyek nincsenek kifejezetten előírva az ajánlatkérésben és szerződésben, viszont a tárgyi projekt, a szakmai szokások és a technika jelenlegi állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljeskörű teljesítéséhez.

Műszaki ellenőri feladatok ellátása az alábbi helyreállítási helyszíneken:

1. Belterületi út 311 hrsz.
2. Belterületi út 428/17 hrsz.
3. Belterületi út 380 hrsz.
4. Záportározó 2136 hrsz.
5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhely épület Parád belterület 756 hrsz.

Teljesítési határidő: műszaki átadás-átvétel

Ajánlattevő a fent megnevezett feladatok teljeskörű ellátására az alábbi ajánlati árat adja:

nettó 720.000,-Ft + 27%ÁFA azaz bruttó 914.400,-Ft (kilencszáztizennégyezer-négyszáz)

Ajánlattevő jelen nyilatkozatban megjelölt kódszámú felhívás tartalmának megfelelő jogosultsággal rendelkezik, a felhívás szerinti szakmérnök/szakértő/tanúsítvány beszerzését biztosítja.

Ajánlattevő kijelenti, hogy az ajánlattételi és szerződéses feltételeket megismerte és elfogadta.

Vállalja továbbá, hogy amennyiben jelen eljárás eredményeként nyertes ajánlattevőként kerül kiválasztásra, a Vállalkozási szerződést – az Ajánlatkérés részét képező Vállalkozási szerződés tervezetben foglalt szerződési feltételekkel - cégszerűen aláírja, és az abban foglaltakat szerződésszerűen teljesíti.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében *a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.*

Ennek megfelelően Ajánlattevő ajánlata benyújtásával – polgári és büntetőjogi felelőssége teljeskörű tudatában – kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel, átlátható szervezetnek minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelően.

Ajánlattevő vállalja, hogy nyertessége esetén a szerződéskötéssel egyidejűleg a formanyomtatvány szerinti Átláthatósági nyilatkozatot írásban megteszi.

Ajánlattevő jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten megerősíti, hogy az ajánlatkérésben, valamint azon alapulóan a szerződésben rögzített feladatok teljesítésére kész és alkalmas.

Ajánlattevő az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 15 nap.

Eger, 2024. április hó 25. nap


Tóth István Csaba

ügyvezető

Bagoly Épülettervezési Bt.

BAGOLY ÉPÜLETTERVEZÉSI BT.
3300 Eger, Iv. u. 4.
Adószám: 23212192-2-10
Bérsz.: 61600070-10014626
Gépk.: 1006020423

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról

A „műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyban indított – közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű - eljáráshoz

Alulírott Tóth István Csaba, mint a Bagoly Épülettervezési Bt. nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy cégünkkel és az általunk feladatellátásba szükség szerint bevont alvállalkozóval szemben nem állnak fenn a következőkben meghatározott kizáró okok:

1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előülethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnségély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b)pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,

az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfeleltetésére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésre álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a jogtalan befolyásolás megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

n) a Tptv. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tptv. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tptv. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tptv. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tptv. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.

2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előlélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető

tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Eger, 2024. április hó 25. nap


Tóth István Csaba
ügyvezető
Bagoly Épülettervezési Bt.

BAGOLY ÉPÜLETTERVEZÉSI BT.
3300 Eger, Iv. u. 4.
Adószám: 23212192-2-10
Bszsz.: 61600070-10014626
Cgj.: 1006020423



Parád Nagyközség Polgármesterétől
3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.
Tel:36/544-072 / 1 mellék
E-mail: polgarmester.parad@t-online.hu

Előterjesztés

2024. május 9. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre
„Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen” elnevezésű projekt kivitelező kiválasztására

Tisztelt Képviselők!

Parád Nagyközségi Önkormányzat (székhelye: 3240 Parád, Kossuth L. utca 91.), mint ajánlatkérő által 2024.04.19. napján „Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen” elnevezésű projekthez kapcsolódó - a következő 5 helyszínen történő helyreállítási feladatok ellátására - kivitelező kiválasztása tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű eljárást indított.

1. Belterületi út 311 hrsz.

Árokburkolatát el kell bontani eredeti állapot szerint helyre kell állítani 11,5 m hosszón. Átereszt el kell bontani és helyre kell állítani 7,1 m hosszón.

2. Belterületi út 428/17 hrsz.

A Fenyves utcai elmosott itatott makadám út eredeti állapot szerint, kétszer itatott makadám útként kerül helyreállításra 90 m hosszón.

3. Belterületi út 380 hrsz.

A Kristály u.-i árok szakaszokon a burkolat helyreállításra kerül összesen 5,5 m hosszón, az átereszt ki kell tisztítani.

4. Záportározó 2136 hrsz.

A Záportározóban lerakódott iszapot el kell távolítani, a sérült szerkezetek eredeti állapot szerint kerülnek helyreállításra. A rácsos műtárgy sérüléseit az iszapeltávolítás után lehet pontosan megállapítani.

5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhely épület Parád belterület 756 hrsz.

A Kossuth u. 128. sz. alatti önkormányzati épületben a belső ázás okozta károk vakolatjavítással, festéssel és padló burkolat cserével kerül helyreállításra.

Az előterjesztés mellékletét képező ajánlati dokumentációk szerinti gazdasági szereplők nyújtották be érvényes ajánlatukat. Bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ajánlat volt. Az előterjesztés mellékletét képezik a benyújtott ajánlatok, mely alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Parád, 2024. május 6.



Mudriczki József
polgármester

Határozati javaslat

Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a „Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen” elnevezésű projekthez kapcsolódó 5 helyszínt érintő

1. Belterületi út 311 hrsz.
2. Belterületi út 428/17 hrsz.
3. Belterületi út 380 hrsz.
4. Záportározó 2136 hrsz.
5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhely épület Parád belterület 756 hrsz.

helyreállítási feladatok ellátására kivitelező kiválasztása tárgyban közbeszerzési értékhatárt el nem érő – eljárás nyertesének (.....) ajánlattevőt nyilvánítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.

Parád, 2024. május



Mudriczki József
polgármester

Jegyzőkönyv
a beérkezett ajánlatok tartalmi elemeinek ismertetéséről

amely készült 2024. május hó 3. napján 11.00 órai kezdettel Parád Nagyközségi Önkormányzat (3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.), mint ajánlatkérő hivatalos helyiségében az alábbi tárgyban indított eljárásban beérkezett ajánlatok tartalmi elemeinek ismertetésekor.

Jelen vannak:

Mudriczki József Parád Nagyközségi Önkormányzat polgármestere
Fábián Antónia Parádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Rauchné Béres Mária Parádi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi vezető-
főtanácsosa
Kívés Lászlóné Parádi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézője

Az eljárás tárgya: Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen elnevezésű projekt keretében „Kivitelezési feladatok ellátása”

„Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen” elnevezésű projekthez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátása.

A kivitelezési feladatok:

1. Belterületi út 311 hrsz.
Árokburkolatát el kell bontani eredeti állapot szerint helyre kell állítani 11,5 m hosszon.
Átereszt el kell bontani és helyre kell állítani 7,1 m hosszon.
2. Belterületi út 428/17 hrsz.
A Fenyves utcai elmosott itatott makadám út eredeti állapot szerint, kétszer itatott makadám útként kerül helyreállításra 90 m hosszon.
3. Belterületi út 380 hrsz.
A Kristály u.-i árok szakaszokon a burkolat helyreállításra kerül összesen 5,5 m hosszon, az átereszt ki kell tisztítani.
4. Záportározó 2136 hrsz.
A Záportározóban lerakódott iszapot el kell távolítani, a sérült szerkezetek eredeti állapot szerint kerülnek helyreállításra. A rácsos műtárgy sérüléseit az iszapeltávolítás után lehet pontosan megállapítani.
5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhely épület Parád belterület 756 hrsz.
A Kossuth u. 128. sz. alatti önkormányzati épületben a belső ázás okozta károk vakolatjavítással, festéssel és padló burkolat cserével kerül helyreállításra.

A részletes mennyiségeket, anyagmegnevezéseket, méreteket valamint leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazta.

A helyreállításra az önkormányzat ajánlati felhívást adott ki kivitelező kiválasztására.

Mindezekre tekintettel Ajánlatkérő 2024. április hó 19. napján három ajánlattevő részére közvetlenül (e-mailben) megküldött ajánlatkéréssel – közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű - eljárást indított.

Ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlatkérésben meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2024. május hó 3. napján 10.00 óráig 3 érvényes ajánlatot nyújtottak be.

A fenti tájékoztatást követően az ajánlatkérő képviselője az ajánlatok alapján ismerteti az alábbi adatokat:

1.sz. ajánlat	
Ajánlattevő neve	Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft.
Ajánlattevő székhelye/telephelye/levelezési címe	2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u. 27.
Ajánlati ár - bruttó	30.093.125.- Ft

2.sz. ajánlat	
Ajánlattevő neve	Habbeton Kft.
Ajánlattevő székhelye/telephelye/levelezési címe	3300 Eger, Vasút u. 8.
Ajánlati ár - bruttó	32.532.935.- Ft

3.sz. ajánlat	
Ajánlattevő neve	Geoteam Kutatási és Vállalkozási Kft.
Ajánlattevő székhelye/telephelye/levelezési címe	3300 Eger, Kertész u. 146.
Ajánlati ár - bruttó	28.241.917.- Ft

Ajánlatkérő az ajánlatok tartalmi elemeinek ismertetéséről készített jegyzőkönyvet valamennyi Ajánlattevőnek megküldi.

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, az ajánlatkérő képviselője befejezettnek nyilvánítja az ajánlatok ismertetésével kapcsolatos eljárást.



Mudriczkó József
polgármester

Jelenléti ív

2024. május hó 3. napján 11:00 órai kezdettel

Parád Nagyközségi Önkormányzat (3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.)

Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen elnevezésű projekt keretében

„Kivitelezési feladatok ellátása” tárgyában beérkezett ajánlatok tartalmi elemeinek ismertetésén

RAUCHGEBERES MARIA

Rangel Beres chalic


Tabian Antonia



KIVÉS LASZLOVE

Kiv. László

MURDICIA JÓZSEF





Parád Nagyközség Polgármesterétől
3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.
Tel:36/544-072 / 1 mellék
E-mail: polgarmester.parad@t-online.hu

PAR/961-3/2024.

Ajánlatkérés

Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen elnevezésű projekt keretében
„Kivitelezési feladatok ellátása” tárgyában

1) Ajánlatkérő megnevezése, címe, elérhetősége:

Ajánlatkérő: Parád Nagyközségi Önkormányzat
Székhelye: 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.
Kapcsolattartó: Mudriczki József polgármester
Elérhetőségek: +36-36-544-072
e-mail cím: polgarmester.parad@t-online.hu

2) Az eljárás tárgya, mennyisége:

Parád Nagyközségi Önkormányzat - a Belügyminisztérium BMVIS/352-1/2023. számú Támogatói okirata alapján 25.188.000.- Ft, azaz huszonötmillió-száznyolcvannyolcezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, a támogatási intenzitása 89,99 %, a „Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen” elnevezésű projekt tervezett összköltsége megközelítőleg bruttó 27.732.000.- Ft.

Figyelemmel a Támogatói okiratban foglaltakra az Önkormányzat a tárgyi szolgáltatás megrendelése vonatkozásában folytatja le a jelen eljárást.

Az ajánlatkérés tárgya:

„Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen” elnevezésű projekthez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátása a mellékelt műszaki tervdokumentáció alapján.

Ajánlatkérő külön felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó a megkötésre kerülő szerződésben kötelezettséget vállal a jelen ajánlatkérés szerinti szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, azon tételek esetében is, melyek nincsenek kifejezetten előírva az ajánlatkérésben és szerződésben, viszont a szakmai szokások és a technika jelenlegi állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljesítéséhez.

A kivitelezési feladatok:

1. Belterületi út 311 hrsz.
Árokburkolatát el kell bontani eredeti állapot szerint helyre kell állítani 11,5 m hosszon.
Átereszt el kell bontani és helyre kell állítani 7,1 m hosszon.
2. Belterületi út 428/17 hrsz.
A Fenyves utcai elmosott itatott makadám út eredeti állapot szerint, kétszer itatott makadám útként kerül helyreállításra 90 m hosszon.
3. Belterületi út 380 hrsz.
A Kristály u.-i árok szakaszokon a burkolat helyreállításra kerül összesen 5,5 m hosszon, az átereszt ki kell tisztítani.
4. Záportározó 2136 hrsz.

A Záportározóban lerakódott iszapot el kell távolítani, a sérült szerkezetek eredeti állapot szerint kerülnek helyreállításra. A rácsos műtárgy sérüléseit az iszapeltávolítás után lehet pontosan megállapítani.

5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhely épület Parád belterület 756 hrsz.

A Kossuth u. 128. sz. alatti önkormányzati épületben a belső ázás okozta károk vakolatjavítással, festéssel és padló burkolat cserével kerül helyreállításra.

A részletes mennyiségeket, anyagmegnevezéseket, méreteket valamint leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Ajánlattételi határidő:

2024. május hó. 3. 10:00 óra

Teljesítési határidő:

2024. szeptember 30.

3) Az ajánlatkérés tárgyát képező szolgáltatás megrendelése tárgyában ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel - a Ptk. Vállalkozási szerződésről rendelkező 6:238. § - 6:256. § alapján – **Vállalkozási szerződést köt.**

Főbb szerződéses feltételek:

3.1.) Szerződő felek:

Megrendelő: Parád Nagyközségi Önkormányzat, mint ajánlatkérő

Vállalkozó: a jelen ajánlatkérés alapján nyertes ajánlattevő.

3.2.) Ajánlati ár: tartalmazza a 2) pontban megjelölt kivitelezési feladatok teljeskörű ellátásának költségét, díját a vonatkozó jogszabályok szerint.

3.3.) Az ajánlatkérés tárgyát képező feladatok teljeskörű ellátására felek Vállalkozási szerződést kötnek.

3.4.) Szerződéses érték (vállalkozási díj) kiegyenlítése:

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet szerint. A teljesítés igazolására Megrendelő részéről Parád Nagyközség polgármestere jogosult.

4.) Az ajánlat elkészítésére előírt ajánlatkérői követelmények:

Az ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátottan:

4.1.) Felolvasólap (mintalap csatolva)

A felolvasó lapon fel kell tüntetni:

- az eljárás tárgyát,
- az ajánlattevő megnevezését, székhelyét (v. telephelyét, v. levelezési címét), képviselőjét, kapcsolattartója nevét, telefonszámát, email címét,
- az ajánlati árat. Ajánlattevőnek a Felolvasólapon az Ajánlatkérés 2.) pontja szerinti feladatok teljeskörű ellátásának díját kell szerepeltetnie, ami magában foglalja a tervek teljeskörű elkészítésének, valamint a feladatok ellátásának, szakmérnök/szakértő/tanúsítvány beszerzésének minden költségét, díját, továbbá a tervek vonatkozó jogszabályok szerinti megfelelő példányszámban és hiánymentes mellékletekkel együtt történő benyújtását az építésügyi hatósághoz, valamint az építésügyi hatóság, irányító hatóság/közreműködő szervezet által esetlegesen előírt hiánypótlások, kiegészítések elvégzésének költségét is.

Az ajánlati árat nettó forint összegben + ÁFA kell megadni.

4.2.) Pénzügyi és Szakmai ajánlat (mintalap csatolva)

4.3.) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (mintalap csatolva)

Az Ajánlatkérés eredményes lezárásaként nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés tervezete jelen ajánlatkérés részét képezi, és ajánlattevők informálást szolgálja, amelyet azonban nem szükséges ajánlattevőnek ajánlatával együtt, cégszerű aláírásával ellátottan Ajánlatkérő részére

benyújtania. Ajánlattevő ajánlata benyújtásával vállalja, hogy amennyiben jelen eljárás eredményeként nyertes ajánlattevőként kerül kiválasztásra, a Vállalkozási szerződést - az Ajánlatkérés részét képező Vállalkozási szerződés tervezetben foglalt feltételekkel - cégszerűen aláírja, és az abban foglaltakat szerződésszerűen teljesíti.

5) Az ajánlatok benyújtása:

5.1.) Az ajánlatokat **1 példányban** kell benyújtani az 5.2.) pontban meghatározott formában.

5.2.) Az ajánlat elektronikusan, személyesen írásban, közvetlenül az átvétel dokumentálásával vagy postai úton tértivevénnyel nyújtható be az ajánlattételi határidő lejártáig. Postai feladás esetén az ajánlatnak az ajánlatkérőhöz az ajánlattételi határidő lejártáig igazolható módon meg kell érkeznie.

Az ajánlatot zárt borítékban, „**Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen - Kivitelezési feladatok ellátása**” felirattal kell benyújtani az 5.3. pontban megjelölt címre.

5.3.) Az ajánlatok benyújtásának helye:

Közvetlenül vagy postai úton benyújtott ajánlat esetén: Parád Nagyközségi Önkormányzat (3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.)

5.4) Ajánlattételi határidő: 2024. május hó 3. 10:00 óra

6.) Az ajánlatok ismertetése:

6.1.) Az ajánlatok ismertetésére az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor, melyen az ajánlattevők képviselői részt vehetnek.

6.2.) Az ajánlatkérő az ajánlatok ismertetésekor vizsgálja, hogy az ajánlat határidőre beérkezett-e, formailag megfelel-e az előírtaknak. Az ajánlatok ismertetésekor az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlattevő által megajánlott ajánlati árat és egyéb feltételeket ismertetni kell.

7) Az ajánlatkérő által jelen ajánlatkérés vonatkozásában előírt egyéb feltételek:

7.1.) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattételre felkért ajánlattevőt terheli, amely költségek megfizetésére az ajánlatkérő nem kötelezhető.

7.2.) Az ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérését bármikor módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy az ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a benyújtott ajánlat alapján ne kössön szerződést.

7.3.) Az ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérés alapján beérkezett ajánlat alapján bármely ajánlattevővel az ajánlatában foglaltakról tárgyalást kezdeményezzen.

7.4.) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról hozott döntéséről az ajánlatot benyújtó ajánlattevőket írásban értesíti.

7.5.) Ajánlata határidőben történő beérkezéséért és az ajánlatkérő által történő átvételéért az ajánlattevő felel.

7.6.) Eredményes ajánlatkérés esetén az ajánlatkérő a legalacsonyabb bruttó ajánlati árat megajánló érvényes ajánlatot tevővel köt szerződést.

Ajánlatkérő az ajánlattevő által Felolvasólapon feltüntetett ajánlati árat alapul véve értékeli az ajánlatokat. A szerződéskötés tervezett időpontja: **2024. május hó 15.**

7.7.) Ajánlattevőnek – a csatolt minta dokumentum alapján - „Pénzügyi és Szakmai ajánlat”-ként meg kell jelölnie a **2) pontban megjelölt kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó ajánlati árat.**

(Az egyes kivitelezési feladatok elkészítésére adott ajánlati árak összege meg kell egyezzen a Felolvasólapon szereplő összeggel).

7.8.) Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg.

7.9.) Ajánlattevő a Vállalkozási szerződés teljesítése során nem hivatkozhat arra, hogy az Ajánlatkérés nem volt teljeskörű. Amennyiben az Ajánlattevő szerint az Ajánlatkérés nem egyértelmű, az Ajánlattevő kötelessége kérdéseket feltenni az egyértelműség biztosítására.

7.10.) Ajánlattevőnek úgy kell megtennie ajánlatát, hogy megbizonyosodott az Ajánlatkérésben megadott szolgáltatásnyújtással kapcsolatos szerződéses ár helyességéről, és arról, hogy a megajánlott ár fedezi az ajánlatkérésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítését.

7.11.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevő az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 15 nap.

7.12.) Ajánlattevő ajánlata beadásával elfogadja a jelen ajánlatkérésben meghatározott követelményeket és feltételeket, amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerül.

7.15.) Az ajánlatkérés megküldésének napja: **2024. április 19.**

Parád, 2024. április 19.



Mudriczki József
polgármester

FEOLVASÓLAP

„Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen - Kivitelezési feladatok ellátása”
tárgyú, versenyeztetési eljárásban

Ajánlatkérő neve: Parád Nagyközségi Önkormányzat

Ajánlatkérő címe: 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.

Ajánlattevő neve: Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye/telephelye/levelezési címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27.

Képviseli: Szőke András

Kapcsolattartó neve: Doktor Gábor

Telefonszáma: +36 (20) 385 0448

E-mail címe: geoszolg@geoszolg.hu

Cégünk nevében úgy nyilatkozom, hogy miután az Önök árajánlatkérését megvizsgáltuk, megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, alulírottak ajánlatot teszünk a teljesítésre az alábbiak szerint:

Ajánlati ár, amely az Ajánlatkérés szerinti feladatok teljeskörű ellátásának összértéke:

Nettó	23 695 374,- Ft
+ ÁFA	6 397 751,- Ft
Bruttó:	30 093 125,- Ft,

azaz bruttó Harmincmillió-kilencvenháromezer-egyszázhuszonöt forint.

Kijelentjük, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat, ami ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk az ajánlatkérés feltételei és a jelen ajánlat tartalma szerint elkészített vállalkozási szerződést aláírni és teljesíteni.

Pilisvörösvár, 2024. május hó 02. nap

GEOSZOLG

2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u.27.

Adószám: 10902563-2-13

.....
cégszerű aláírás

Pénzügyi és Szakmai ajánlat

A „Kivitelezési feladatok ellátása” tárgyban indított – közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű - eljárásban alulírott Szőke András, mint a Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő akként

nyilatkozom,

hogy - arra a körülményre figyelemmel, hogy Parád Nagyközségi Önkormányzat a Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen elnevezésű projekt keretében „Kivitelezési feladatok ellátása” tárgyában - a Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbi pénzügyi és szakmai ajánlatot adja:

Tárgy: „Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen” elnevezésű projekthez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátása.

Ajánlatkérő külön felhívta ajánlattevők figyelmét arra, hogy nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó a megkötésre kerülő szerződésben kötelezettséget vállal a jelen ajánlatkérés szerinti szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, azon tételek esetében is, melyek nincsenek kifejezetten előírva az ajánlatkérésben és szerződésben, viszont a tárgyi projekt, a szakmai szokások és a technika jelenlegi állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljeskörű teljesítéséhez.

A kivitelezési feladatok:

1. Belterületi út 311 hrsz.
Árokburkolatát el kell bontani eredeti állapot szerint helyre kell állítani 11,5 m hosszon.
Átereszt el kell bontani és helyre kell állítani 7,1 m hosszon.
2. Belterületi út 428/17 hrsz.
A Fenyves utcai elmosott itatott makadám út eredeti állapot szerint, kétszer itatott makadám útként kerül helyreállításra 90 m hosszon.
3. Belterületi út 380 hrsz.
A Kristály u.-i árok szakaszokon a burkolat helyreállításra kerül összesen 5,5 m hosszon, az átereszt ki kell tisztítani.
4. Záportározó 2136 hrsz.
A Záportározóban lerakódott iszapot el kell távolítani, a sérült szerkezetek eredeti állapot szerint kerülnek helyreállításra. A rácsos műtárgy sérüléseit az iszapeltávolítás után lehet pontosan megállapítani.
5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhely épület Parád belterület 756 hrsz.
A Kossuth u. 128. sz. alatti önkormányzati épületben a belső ázás okozta károk vakolatjavítással, festéssel és padló burkolat cserével kerül helyreállításra.

Teljesítési határidő: 2024.09.30.

Ajánlattevő a fent megnevezett feladatok teljeskörű ellátására az alábbi ajánlati árat adja:

nettó 23 695 374,- forint + ÁFA (27%)

Ajánlattevő jelen nyilatkozatban megjelölt kódszámú felhívás tartalmának megfelelő kivitelezési feladatok ellátásához szükséges jogosultsággal rendelkezik, a felhívás szerinti szakmérnök/szakértő/tanúsítvány beszerzését biztosítja.

Ajánlattevő kijelenti, hogy az ajánlattételi és szerződéses feltételeket megismerte és elfogadta.

Vállalja továbbá, hogy amennyiben jelen eljárás eredményeként nyertes ajánlattevőként kerül kiválasztásra, a Vállalkozási szerződést – az Ajánlatkérés részét képező Vállalkozási szerződés tervezetben foglalt szerződési feltételekkel - cégszerűen aláírja, és az abban foglaltakat szerződésszerűen teljesíti.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében *a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.*

Ennek megfelelően Ajánlattevő ajánlata benyújtásával – polgári és büntetőjogi felelőssége teljeskörű tudatában – kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel, átlátható szervezetnek minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelően.

Ajánlattevő vállalja, hogy nyertessége esetén a szerződéskötéssel egyidejűleg a formanyomtatvány szerinti Átláthatósági nyilatkozatot írásban megteszi.

Ajánlattevő jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten megerősíti, hogy az ajánlatkérésben, valamint azon alapulóan a szerződésben rögzített feladatok teljesítésére kész és alkalmas.

Ajánlattevő az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 15 nap.

Pilisvörösvár, 2024. május hó 02. nap

GEOSZOLG

2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u.27.

Adószám: 10902563-2-13

.....
cégszerű aláírás

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról

A „Kivitelezési feladatok ellátása” tárgyban indított – közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű - eljáráshoz

Alulírott Szőke András, mint a Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy cégünkkel és az általunk feladatellátásba szükség szerint bevont alvállalkozóval szemben nem állnak fenn a következőkben meghatározott kizáró okok:

1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnszegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,

az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés *f)* pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós szerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelésére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós szerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a jogtalan befolyásolás megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont *a)-b)* vagy *d)* alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

n) a Tpt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.

2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknél megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előlethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető

tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Pilisvörösvár, 2024. május hó 02. nap

 **GEOSZOLG**

2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u.27.

Adószám: 10902563-2-13

.....
(Cégszerű aláírás)

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Parád, 311 hrsz. Árok és átereszt károsodás helyreállítására

EBR: 606 858

Kiviteli terv (Vis-maior)

(Ft-ban)

MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
Előkészítő munkák	88 000	514 000	602 000
Alépítményi és földmunkák	42 000	356 100	398 100
Szerkezetépítési munkák	1 741 900	1 989 500	3 731 400
Befejező munkák	39 000	304 200	343 200
Összesen (nettó):	1 910 900	3 163 800	5 074 700
ÁFA 27 %:			1 370 169
MINDÖSSZESEN (bruttó):			6 444 869

Készítette:


2085 Filisvörösvár, Szent Imre u. 27.
Adószám: 10902563-2-13
GE03

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK:**ANYAG****DÍJ**

- 1, Út lezárása jelzőszalaggal , jelzőtáblák
elhelyezése az utca két végén

10,0 m

a:

2 000

20 000

d:

2 000

20 000

- 2, Felvonulás és energia ellátás (víz, villany,
konténerek)

1,0 klt

a:

38 000

38 000

d:

59 000

59 000

- 3, Bozót és cserjeirtás az árok mellett a terület
hozzáférhetőségének biztosítására

5,0 m2

a:

0

0

d:

4 000

20 000

- 4, Áteresz és árokburkolatok bontása kézi és
gépi erővel, az anyag deponálásával, az
átereszcső ellenőrzésével

48,0 m2

a:

0

0

d:

8 000

384 000

- 5, Szennyvíznakna ideiglenes kidúcolása a
burkolat helyreállítás idejére

1,0 db

a:

30 000

30 000

d:

31 000

31 000

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:**88 000****514 000****B) ALÉPÍTMÉNYI ÉS FÖLDMUNKÁK:**

- 1, Bevágás készítése gépi erővel, a burkolat
helyén közművesítetlen területen, átlagos
munka -körülmények között III. fejtési oszt.
talajban, a kitermelt föld ideiglenes
helyszíni deponálása (Burkolt árok helyén)

3,6 m3

a:

0

0

d:

15 000

54 000

- 2, Alapgödör kiemelése , földzsalus profillal
közművesítetlen területen, az áteresznek II-
III. fejtési oszt. talajban, munkagéppel, és
kézzel átlagos munkakörülmények között

4,0 m3

a:

0

0

d:

16 000

64 000

- 3, Tükörképzés elő-tömörítéssel munkagéppel az fenéklemez és az áteresz alatt II-III. fejt.oszt. Talajban (Burk árok és áteresz)

11,55 m2	a:	0	0	
	d:	2 000		23 100

- 4, Z5/20 mm zúzottkő ágyazat készítése tömörítéssel, fenéklemez, elosztó lemez és áteresz alatt

3,50 m3	a:	12 000	42 000	
	d:	15 000		52 500

- 5, Feltöltés készítése helyi anyaggal az árok szélei mellett, tömörítve (Burk árok)

2,5 m3	a:	0	0	
	d:	9 000		22 500

- 6, Lefolyást biztosító kotrás készítése kézi munkával az alvizi földárok szakaszon

7,0 m3	a:	0	0	
	d:	20 000		140 000

B) ALÉPÍTMÉNYI- ÉS FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN:		42 000		356 100
--	--	---------------	--	----------------

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK:

- 1, Betonacél szerelés készítése Ø25 mm átmérőig, B500B minőséggel, átlagos körülmények között, áteresznél és mederoldal ágyazat hálós vasalása

0,5 t	a:	390 000	195 000	
	d:	232 000		116 000

- 2, Zsaluzat készítése és bontása a lezáró szegélygerendához és átereszvégek lezárásához, OSB anyagból vagy fűrészelt fenyőárúból

7,8 m2	a:	9 000	70 200	
	d:	11 000		85 800

- 3, Betonlap burkolat építése a mederoldalakon és fenéken beton ágyazaton fugázással, meglévő anyagból, a szükséges pótlásokkal (a beton ágyazat anyagával együtt)

30,5 m2	a:	21 000	640 500	
	d:	28 000		854 000

- 4, Áteresz csövek visszahelyezése, szintezéssel, beton ágyazaton (ágyazati betont tartalmazza)

7,1 m	a:	20 000	142 000	
	d:	27 000		191 700

5, 30/37-XC2-16-F3 monolit vasbeton
teherelosztó lemez építése az átereszt felett,
tömörítéssel, utókezeléssel (10mm
15x15cm acélhálós vasalás, a Betonacél
szerelés tétel tartalmazza) 16.0 m2x0.3

4,8 m3	a:	58 000	278 400	
	d:	60 000		288 000

6, 30/37-XC2-16-F3 monolit vasbeton
átereszfejek készítése az átereszt két végén
hálós vasalással, tömörítéssel,
utókezeléssel (4 m2x2x0.2)

1,6 m3	a:	58 000	92 800	
	d:	65 000		104 000

7, 16/20-XC2-16-F3 monolit kitöltés készítése
az átereszt cső mellett kitűskézve,
tömörítéssel, utókezeléssel

5,0 m3	a:	53 000	265 000	
	d:	56 000		280 000

8, C30/37 vasaltbeton lezáró szegélygerenda
építése tömörítéssel, utókezeléssel (út felőli
oldal szegélye és a kerítés melletti
kibetonozás)

1,0 m3	a:	58 000	58 000	
	d:	70 000		70 000

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:		1 741 900	1 989 500
---	--	------------------	------------------

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK:

1, Fejtett föld járműre rakása és 10 km-en
belüli elhelyezése az Önkormányzat által
kijelölt lerakó helyen, elteregelve, tömörítve

10,8 m3	a:	0	0	
	d:	9 000		97 200

2, Bontott anyag járműr rakása és
elszállítása(burkolat bontásból származó silt
és törmelék)

12,0 m3	a:	0	0	
	d:	14 000		168 000

3, Árokszél csatlakozó zöldterületeinek 1.0 m
széles sávban való helyreállítása,
fűvesítése a fű utógondozása

13,0 m2	a:	3 000	39 000	
	d:	3 000		39 000

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:		39 000	304 200
-------------------------------------	--	---------------	----------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Parád, Fenyves u. 428/17 hrsz. út károsodás helyreállítására

EBR: 606 858

Kiviteli terv (Vis-maior)

(Ft-ban)

MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
Előkészítő munkák	40 000	1 155 000	1 195 000
Alépítményi és földmunkák	605 200	1 032 400	1 637 600
Szerkezetépítési munkák	1 246 000	1 068 000	2 314 000
Befejező munkák	0	249 200	249 200
Összesen (nettó):	1 891 200	3 504 600	5 395 800
ÁFA 27 %:			1 456 866
MINDÖSSZESEN (bruttó):			6 852 666

Készítette:


2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u. 27.
Adószám: 10902563-2-13
GE03

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK:**ANYAG****DÍJ**

- 1, Útlezárás, jelzőtáblák , tájékoztató és terelő táblák elhelyezése, felvonulási terület lekerítése, felvonulás

20,0 m

a:

2 000

40 000

d:

2 000

40 000

- 2, Meglévő károsodott burkolat és útalap elbontása, a bontott anyag deponálása 71.2mx2.5m

178,0 m2

a:

0

0

d:

6 000

1 068 000

- 3, Meglévő rácsos műtárgy tisztítása 3.7 m hosszon

1,0 klts

a:

0

0

d:

47 000

47 000

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:**40 000****1 155 000****B) ALÉPÍTMÉNYI ÉS FÖLDMUNKÁK:**

- 1, M-50 zúzalékos útalap készítése, pótlása behengerléssel, 20 cm vastagsággal 178 m2x 0,20

35,6 m3

a:

13 000

462 800

d:

11 000

391 600

- 2, Padkaképzés a lemosott úttanyag felhasználásával. Átlag 10 cm vastagsággal kétoldalt, tömörítve 71.2x(2x0.5)

71,2 m2

a:

2 000

142 400

d:

2 000

142 400

- 3, Tükörképzés elő-tömörítéssel munkagéppel az útpálya és padkák alatt II. fejt.oszt. Talajban 178+71.2m2

249,20 m2

a:

0

0

d:

2 000

498 400

B) ALÉPÍTMÉNYI- ÉS FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN:**605 200****1 032 400**

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK:

- 1, Utalap felületi kellősfítése bitumenes
itatással

178,0 m2	a:	1 000	178 000	
	d:	1 000		178 000

- 2, Két rétegű itatott makadám (vagy 5 cm AC-
11 aszfalt) burkolat készítése, behengerelve

178,0 m2	a:	6 000	1 068 000	
	d:	5 000		890 000

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:		1 246 000	1 068 000
---	--	------------------	------------------

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK:

- 1, Bontási törmelék járműre rakása és 20 km-
en belül történő elszállítása feldolgozásra
178 m2 x0,1

17,8 m3	a:	0	0	
	d:	14 000		249 200

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:		0	249 200
-------------------------------------	--	----------	----------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Parád, 756 hrsz. Kossuth u. 128 Önkormányzati épület károsodás helyreállítására

EBR: 606 858

Kiviteli terv(Vis-maior)

(Ft-ban)

MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
Előkészítő munkák	151 640	210 370	362 010
Belső fal helyreállítási és el.szer. munkák	1 155 820	1 918 150	3 073 970
Padozat helyreállítási munkák	599 640	438 684	1 038 324
Kémény helyreállítási munkák	0	0	0
Befejező munkák	19 000	183 650	202 650
Összesen (nettó):	1 926 100	2 750 854	4 676 954
ÁFA 27 %:			1 262 778
MINDÖSSZESEN (bruttó):			5 939 732

Készítette:


2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u. 27.
Adószám: 10902563-2-13
GE03

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK:**ANYAG****DÍJ**

1, Épület környezetének lezárása

jelzőszalaggal kb 1.5-2.0 m-re az épülettől ,
omlásveszély és a tetőn dolgoznak táblák
kihelyezése

80,0 m

a:

1 430

114 400

d:

1 870

149 600

2, Felvonulás és energia ellátás (víz, villany)

(Az elektromos rendszer több helyen
beázott, a kivitelezési munkákhoz külön
kiállást kell biztosítani! A belső hálózat csak
az elektromos hálózat teljes felülvizsgálata
és javítása után kapcsolható vissza.)

1,0 klt

a:

37 240

37 240

d:

60 770

60 770

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:**151 640****210 370****B) BELSŐ FAL HELYREÁLLÍTÁSI ÉS ELEKTROMOS SZERELÉSI MUNKÁK:**

1, Épület belső beállványozása a

faljavításokhoz. Előirányzat!

165,0 m2

a:

920

151 800

d:

1 210

199 650

2, Átnedvesedett, penészes, fellazult vakolat

leverése a falakról és a födémről. (Teljes
festett fal felület 587 m2, ennek ~ 30%-a)

176,0 m2

a:

0

0

d:

1 030

181 280

3, Penészedés gátló, lélegző vakolat

felhordása simítással, oldalfalakon és
födémén

176,0 m2

a:

2 880

506 880

d:

2 850

501 600

4, Penészgátló falfestés készítése, a javított

felületeken gletteléssel, mennyezeten, falon

587,0 m2

a:

520

305 240

d:

1 020

598 740

5, Elvetemedett, ázott nyílászárók csiszolása,
illesztése és mázolósa

7,0 db

a:

5 460

38 220

d:

26 000

182 000

6, Villanysezerelés az elázott területeken,
átázott vezetékek cseréje

80,0 m	a:	1 030	82 400	
	d:	1 890		151 200

7, Elázott lámpatestek cseréje, le és
felszereléssel

12,0 db	a:	5 940	71 280	
	d:	8 640		103 680

B) BELSŐ FAL HELYREÁLLÍTÁSI ÉS ELEKTROMOS SZEREL	1 155 820	1 918 150
---	------------------	------------------

C) PADOZAT HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK :

1, Elázott, penészes parketta bontása és
ideiglenes deponálása

157,8 m2	a:	0	0	
	d:	1 060		167 268

2, Laminált parketta fektetése az előírásnak
megfelelő rétegrenddel, nagy
kopásállóságú anyag felhasználásával
(közösségi terek)

157,8 m2	a:	3 800	599 640	
	d:	1 720		271 416

C) PADOZAT HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN:	599 640	438 684
---	----------------	----------------

D) KÉMÉNY HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK:

1, Kémény beállványozása az állvány
szükséges kibiztosításával, anyag emelő
szerkezet elhelyezésével (11 m magasság)

60,0 m2	a:	0	0	
	d:	0		0

2, Kémény felső 1.0 m-ének visszabontása, a
beton lezárással együtt 1.3+0.5

1,8 m3	a:	0	0	
	d:	0		0

3, Kémény falazat visszafalazása kisméretű
tömör, nagyszilárdságú, első osztályú
téglával

1,3 m3	a:	0	0	
	d:	0		0

4, Kémény beton lezáró fedlapjának
elkészítése, helyben zsaluzva, vasalva

0,5 m3	a:	0		
	d:			0

D) KÉMÉNY HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN:	0	0
--	----------	----------

E) BEFEJEZŐ MUNKÁK:

- 1, Bontott sít (vakolat, festék, parketta)
járműre rakása és 20 km-en belüli
elszállítása lerakóra

8,0 m3	a:	0	0	
	d:	13 100		104 800

- 2, Kerámia burkolatos épületrészek és
csempézett felületek egyszeri fertőtlenítő
takarítása

95,0 m2	a:	200	19 000	
	d:	830		78 850

E) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:			19 000	183 650
-------------------------------------	--	--	---------------	----------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Parád, Kristály u. 380 hrsz. Árok károsodás helyreállítására

EBR: 606 858

Kiviteli terv (Vis-maior)

(Ft-ban)

MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
Előkészítő munkák	89 000	246 400	335 400
Alépitményi és földmukák	28 640	140 900	169 540
Szerkezetépítési munkák	347 700	340 600	688 300
Befejező munkák	15 000	80 700	95 700
Összesen (nettó):	480 340	808 600	1 288 940
ÁFA 27 %:			348 014
MINDÖSSZESEN (bruttó):			1 636 954

Készítette:

XGEOSZOLG
2085 Püspörszék, Szent Imre u. 27.
Adószám: 10902563-2-13
GE03

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK:**ANYAG****DÍJ**

1, Út lezárása jelzőszalaggal , jelzőtáblák, terelőtáblák és munkavégzést jelző táblák elhelyezése a munkaterület mindkét végén					
10,0 m	a:	2 000	20 000		
	d:	2 000		20 000	
2, Felvonulás és energia ellátás (víz, villany, konténerek)					
1,0 klt	a:	38 000	38 000		
	d:	59 000		59 000	
3, Bozót és cserjeirtás az árok mellett a terület hozzáférhetőségének biztosítására					
5,0 m2	a:	0	0		
	d:	4 000		20 000	
4, Szakfelügyelet a távközlési földkábel keresztezés kiadásánál az alvízi szakaszon Szolgáltatótól					
1,0 műszaknap	a:	0	0		
	d:	40 000		40 000	
5, Távközlési földkábel szükség szerinti süllyesztése és védőcsővezése szakfelügyelettel					
1,0 db	a:	31 000	31 000		
	d:	37 000		37 000	
6, Sérült burkolat és törmelékek bontása kézi és gépi erővel, az anyag deponálásával 4x1.6+1.5x1.6					
8,8 m2	a:	0	0		
	d:	8 000		70 400	
A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:			89 000	246 400	

B) ALÉPÍTMÉNYI ÉS FÖLDMUNKÁK:

1, Bevágás készítése gépi erővel, a burkolat helyén közművesítetlen területen, átlagos munka -körülmények között III. fejtési oszt. talajban, a kitermelt föld ideiglenes helyszíni deponálása (Felvízi szakaszon út mellett) 4x0.9x0.2x2					
0,8 m3	a:	0	0		
	d:	15 000		12 000	
2, Bevágás készítése kézi erővel, a burkolat helyén közművesített területen, átlagos munka -körülmények között III. fejtési oszt. talajban, a kitermelt föld ideiglenes helyszíni deponálása (Alvízi szakaszon út mellett) 1.5x0.9x0.3x2					
0,3 m3	a:	0	0		
	d:	19 000		5 700	
3, Alapgödör kiemelése , földzsálas profillal közművesítetlen területen a felvízi oldalon, az alaplemeznek (fenéklemez) II-III. fejtési oszt. talajban, munkagéppel, és kézzel átlagos munkakörülmények között 1.6x0.4x4					
2,6 m3	a:	0	0		
	d:	15 000		39 000	

- 4, Alapgödör kiemelése , földzsalus profillal
közművesített területen az alvizi oldalon, az
alaplemeznek (fenéklemez) II-III. fejtéso
oszt. talajban, munkagéppel, és kézzel
átlagos munkakörülmények között
1.6x0.4x1.5

1,3 m3	a:	0	0	
	d:	19 000		24 700

- 5, Tükröképzés elő-tömörítéssel munkagéppel
az fenéklemez alatt II-III. fejt. oszt. Talajban
1.6x5.5

8,60 m2	a:	0	0	
	d:	2 000		17 200

- 6, Z5/20 mm zúzottkő ágyazat készítése
tömörítéssel, fenéklemez alatt (8.8x0.2)

1,72 m3	a:	12 000	20 640	
	d:	15 000		25 800

- 7, Padkaképzés a Z5/20 mm zúzottkő
felhasználásával. Átlag 15 cm vastagsággal,
az út mellett tömörítve 4x1

4,0 m2	a:	2 000	8 000	
	d:	3 000		12 000

- 8, Feltöltés készítése helyi anyaggal az árok
szélei mellett, tömörítve
4x2x0.3x0.4+1.5x2x0.3x0.4

0,5 m3	a:	0	0	
	d:	9 000		4 500

B) ALÉPÍTMÉNYI- ÉS FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN:		28 640		140 900
--	--	---------------	--	----------------

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK:

- 1, Betonacél szerelés készítése Ø25 mm
átmérőig, B500B minőséggel, átlagos
körülmények között, áteresznél és
mederoldal ágyazat hálós vasalása

0,1 t	a:	392 000	39 200	
	d:	232 000		23 200

- 2, Zsaluzat készítése és bontása a lezáro
szegélygerendához és átereszvégek
lezárásához, OSB anyagból vagy fűrészelt
fenyőárúból

4,1 m2	a:	9 000	36 900	
	d:	11 000		45 100

- 3, C30/37-XC2 -16-F3 monolit vasbeton
fenéklemez készítése

1,8 m3	a:	68 000	122 400	
	d:	61 000		109 800

- 4, ZSE-20/C30/37-XC2-16-F3 monolit
vasbetonmederoldal építése kitöltéssel,
tömörítéssel, utókezeléssel (4.77 m2, 39 db
elem)

1,0 m3	a:	68 000	68 000	
	d:	70 000		70 000

5, 30/37-XC2-16-F3 monolit vasbeton
átereszfejek készítése az áteresz két végén
hálós vasalással, tömörítéssel,
utókezeléssel (4.0 mx1.3 mx0.2)

1,1 m3	a:	58 000	63 800	
	d:	65 000		71 500

6, C30/37 vasaltbeton lezáró szegélygerenda
építése tömörítéssel, utókezeléssel

0,3 m3	a:	58 000	17 400	
	d:	70 000		21 000

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:		347 700	340 600
---	--	----------------	----------------

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK:

1, Fejtett föld járműre rakása és 10 km-en
belüli elhelyezése az Önkormányzat által
kijelölt lerakó helyen, elteregelve, tömörítve

4,5 m3	a:	0	0	
	d:	9 000		40 500

2, Bontott anyag járműr rakása és
elszállítása(burkolat bontásból származó silt
és törmelék) 8.8x0.2

1,8 m3	a:	0	0	
	d:	14 000		25 200

3, Árokszél csatlakozó zöldterületeinek 1.0 m
széles sávban való helyreállítása, füvesítése
a fű utógondozása, alvizi oldalon

5,0 m2	a:	3 000	15 000	
	d:	3 000		15 000

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:		15 000	80 700
-------------------------------------	--	---------------	---------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Parád, Záportározó 2136 hrsz. károsodás helyreállítására

EBR: 606 858

Kiviteli terv (Vis-maior)

(Ft-ban)

MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
Előkészítő munkák	35 000	830 000	865 000
Alépitményi és földmukák	58 800	2 650 200	2 709 000
Szerkezetépítési munkák	739 900	760 080	1 499 980
Befejező munkák	0	2 185 000	2 185 000
Összesen (nettó):	833 700	6 425 280	7 258 980
ÁFA 27 %:			1 959 925
MINDÖSSZESEN (bruttó):			9 218 905

GEOSZOLG

2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u. 27.

Adószám: 10902563-2-13

Készítette:

GE03

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK:**ANYAG****DÍJ**

- 2, Felvonulás és energia ellátás (víz, villany, konténerek)

1,0 klt

a:

35 000

35 000

d:

70 000

70 000

- 3, Bozót és cserjeirtás a feliszapolt terület D-i oldalán, az iszap eltávolításához szükséges mértékig (előírányzat)

200,0 m2

a:

0

0

d:

3 200

640 000

- 6, Sérült szerkezet és árokburkolat visszabontása kézi erővel, az anyag deponálásával (a hordalékfogó műtárgyat az iszapeltávolítás után ellenőrizni kell és a sérült részeket kell visszabontani(Előírányzat!

15,0 m2

a:

0

0

d:

8 000

120 000

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:

35 000

830 000

B) ALÉPÍTMÉNYI ÉS FÖLDMUNKÁK:

- 1, Iszapeltávolítás gépi erővel, a feliszapolt területen közepesen nehéz munka - körülmények között III. fejtési oszt. talajban, a kitermelt föld ideiglenes helyszíni deponálása

300,0 m3

a:

0

0

d:

6 800

2 040 000

- 2, Iszapeltávolítás kézi erővel, a feliszapolt műtárgyban és környékén nehéz munka - körülmények között III. fejtési oszt. talajban, a kitermelt föld ideiglenes helyszíni deponálása Előírányzat!

15,0 m3

a:

0

0

d:

17 600

264 000

- 8, Iszapeltávolítás kézi erővel, a gáttest oldalában nehéz munka -körülmények között III. fejtési oszt. talajban, a kitermelt föld ideiglenes helyszíni deponálása. Rétegvastagság átlag 10 cm.

15,0 m3

a:

0

0

d:

17 600

264 000

- 9, Kőszórás készítése a patakmeder és műtárgy csatlakozásánál, kimosódás ellen

6,0 m3

a:

9 800

58 800

d:

13 700

82 200

B) ALÉPÍTMÉNYI- ÉS FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN:

58 800

2 650 200

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK:

- 1, Betonacél szerelés készítése Ø25 mm átmérőig, B500B minőséggel, átlagos körülmények között, sérült uszadékfogó javításánál Előirányzat

0,2 t	a:	390 000	78 000	
	d:	232 000		46 400

- 2, Zsaluzat készítése és bontása a uszadékfogó javításánál, OSB anyagból vagy fűrészelt fenyőárúból

3,5 m2	a:	8 000	28 000	
	d:	7 200		25 200

- 3, C30/37-XC2 -16-F3 monolit vasbeton szerkezet készítése sérült uszadékfogónál

3,9 m3	a:	58 000	226 200	
	d:	59 200		230 880

- 4, Nagyszadékfogó vas oszlopok elhelyezése műtárgy beton szerkezetében

13,0 db	a:	9 900	128 700	
	d:	14 500		188 500

- 8, Terméskő burkolat építése a mederoldalakon beton ágyazaton fugázással, meglévő anyagból, a szükséges pótlásokkal Alvizi árok: 10m2x0.3 + fenékürítő rávezető árok javítása jobb part 5 m2x0.3)

4,5 m3	a:	62 000	279 000	
	d:	59 800		269 100

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:		739 900	760 080
---	--	----------------	----------------

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK:

- 1, Fejtett föld járműre rakása és 10 km-en belüli elhelyezése az Önkormányzat által kijelölt lerakó helyen, elteregelve, tömörítve

260,0 m3	a:	0	0	
	d:	8 300		2 158 000

- 2, Bontott anyag járműre rakása és elszállítása(burkolat és műtárgy bontásból származó silt és törmelék)

2,0 m3	a:	0	0	
	d:	13 500		27 000

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:		0	2 185 000
-------------------------------------	--	----------	------------------

FEOLVASÓLAP

**„Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen - Kivitelezési feladatok ellátása”
tárgyú, versenyeztetési eljárásban**

Ajánlatkérő neve: Parád Nagyközségi Önkormányzat

Ajánlatkérő címe: 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.

Ajánlattevő neve: GEOTEAM KFT.

Székhelye/telephelye/levelezési címe: 3300 Eger, Kertész u. 146.

Képviseli: Józsa Attila ügyvezető

Kapcsolattartó neve: Józsa Attila

Telefonszáma: +36 30 206 3778

E-mail címe: iroda@geotem.hu

Cégünk nevében úgy nyilatkozom, hogy miután az Önök árajánlatkérését megvizsgáltuk, megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, alulírottak ajánlatot teszünk a teljesítésre az alábbiak szerint:

Ajánlati ár, amely az Ajánlatkérés szerinti feladatok teljeskörű ellátásának összértéke:

Nettó	22.237.730 Ft
+ ÁFA	<u>6.004.187 Ft</u>
Bruttó:	28.241.917 Ft,

azaz bruttó Huszonnyolcmillió kettőszáznegyvenegyezer kilencszáztizenhét forint.

Kijelentjük, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat, ami ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk az ajánlatkérés feltételei és a jelen ajánlat tartalma szerint elkészített vállalkozási szerződést aláírni és teljesíteni.

Eger, 2024.05.02.

GEO team
Kutató és Vállalkozási Kft.
3300 Eger, Kertész út 146.
Adószám: 11164607-2-10

.....
cégszerű aláírás

Pénzügyi és Szakmai ajánlat

A „Kivitelezési feladatok ellátása” tárgyban indított – közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű - eljárásban alulírott Józsa Attila(képviselő neve), mint a GEOTEAM KFT.(ajánlattevő neve) nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő akként

nyilatkozom,

hogy - arra a körülményre figyelemmel, hogy Parád Nagyközségi Önkormányzat a Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen elnevezésű projekt keretében „Kivitelezési feladatok ellátása” tárgyában – a GEOTEAM KFT. (ajánlattevő neve) az alábbi pénzügyi és szakmai ajánlatot adja:

Tárgy: „Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen” elnevezésű projekthez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátása.

Ajánlatkérő külön felhívta ajánlattevők figyelmét arra, hogy nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó a megkötésre kerülő szerződésben kötelezettséget vállal a jelen ajánlatkérés szerinti szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, azon tételek esetében is, melyek nincsenek kifejezetten előírva az ajánlatkérésben és szerződésben, viszont a tárgyi projekt, a szakmai szokások és a technika jelenlegi állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljeskörű teljesítéséhez.

A kivitelezési feladatok:

1. Belterületi út 311 hrsz.
Árokburkolatát el kell bontani eredeti állapot szerint helyre kell állítani 11,5 m hosszon.
Átereszt el kell bontani és helyre kell állítani 7,1 m hosszon.
2. Belterületi út 428/17 hrsz.
A Fenyves utcai elmosott itatott makadám út eredeti állapot szerint, kétszer itatott makadám útként kerül helyreállításra 90 m hosszon.
3. Belterületi út 380 hrsz.
A Kristály u.-i árok szakaszokon a burkolat helyreállításra kerül összesen 5,5 m hosszon, az átereszt ki kell tisztítani.
4. Záportározó 2136 hrsz.
A Záportározóban lerakódott iszapot el kell távolítani, a sérült szerkezetek eredeti állapot szerint kerülnek helyreállításra. A rácsos műtárgy sérüléseit az iszapeltávolítás után lehet pontosan megállapítani.
5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhely épület Parád belterület 756 hrsz.
A Kossuth u. 128. sz. alatti önkormányzati épületben a belső ázás okozta károk vakolatjavítással, festéssel és padló burkolat cserével kerül helyreállításra.

Teljesítési határidő:

Ajánlattevő a fent megnevezett feladatok teljeskörű ellátására az alábbi ajánlati árat adja:

22.237.730,-Ft+ Áfa= 28.241.917 Ft.

Ajánlattevő jelen nyilatkozatban megjelölt kódszámú felhívás tartalmának megfelelő kivitelezési feladatok ellátásához szükséges jogosultsággal rendelkezik, a felhívás szerinti szakmérnök/szakértő/tanúsítvány beszerzését biztosítja.

Ajánlattevő kijelenti, hogy az ajánlattételi és szerződéses feltételeket megismerte és elfogadta.

Vállalja továbbá, hogy amennyiben jelen eljárás eredményeként nyertes ajánlattevőként kerül kiválasztásra, a Vállalkozási szerződést – az Ajánlatkérés részét képező Vállalkozási szerződés tervezetben foglalt szerződési feltételekkel - cégszerűen aláírja, és az abban foglaltakat szerződésszerűen teljesíti.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Ennek megfelelően Ajánlattevő ajánlata benyújtásával – polgári és büntetőjogi felelőssége teljeskörű tudatában – kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel, átlátható szervezetnek minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelően.

Ajánlattevő vállalja, hogy nyertessége esetén a szerződéskötéssel egyidejűleg a formanyomtatvány szerinti Átláthatósági nyilatkozatot írásban megteszi.

Ajánlattevő jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten megerősíti, hogy az ajánlatkérésben, valamint azon alapulóan a szerződésben rögzített feladatok teljesítésére kész és alkalmas.

Ajánlattevő az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 15 nap.

Eger, 2024.05.02.

GEOteam
Kutatói és Vállalkozási Kft.
3300 Eger, Kertész út 146.
Adószám: 11164607-2-10

.....
cégszerű aláírás

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról

A „Kivitelezési feladatok ellátása” tárgyban indított – közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű - eljáráshoz

Alulírott Józsa Attila (*képviselő neve*), mint a GEOTEAM KFT. (*ajánlattevő neve*) nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy cégünkkel és az általunk feladatellátásba szükség szerint bevont alvállalkozóval szemben nem állnak fenn a következőkben meghatározott kizáró okok:

1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnszegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszerszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,

az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelésére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a jogtalan befolyásolás megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

n) a Tpt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.

2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki


a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előléthez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előléthez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető

tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Eger, 2024.05.02.

GEO team
Kutatói és Vállalkozási Kft.
3300 Eger, Kertész út 146.
Adószám: 11164607-2-10


.....
(Cégszerű aláírás)



GEOTEAM KFT. 3300 Eger, Kertész u. 146.
Telefon: +36 36 516 850, e-mail: iroda@geoteam.hu

Költségvetés Főösszesítő
Vis maior támogatás felhasználása Parád településen

	ÖSSZESEN
Parád, 311 hrsz. Árok és áteresz károsodás	5 021 450
Parád, Fenyves u. 428/17 hrsz. Út károsodása	5 112 600
Parád, 756 hrsz. Kossuth u. 128. Önkormányzati ép.	4 317 680
Parád, Kristály u. 380 hrsz. Árok károsodás	1 188 400
Parád, Záportározó 2136 hrsz. Károsodás	6 597 600
Összesen (nettó):	22 237 730
ÁFA 27 %:	6 004 187
MINDÖSSZESEN (bruttó):	28 241 917

Eger, 2024.05.02.

GEO team
Kutatói és Vállalkozási Kft.
3300 Eger, Kertész út 146.
Adószám: 11164607-2-10


Józsa Attila
ügyvezető

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Parád, 311 hrsz. Árok és átereszt károsodás helyreállítására

EBR: 606 858

Kiviteli terv (Vis-maior)

(Ft-ban)

MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
Előkészítő munkák	168 000	626 000	794 000
Alépitményi és földmunkák	42 000	339 850	381 850
Szerkezetépítési munkák	1 566 000	1 960 800	3 526 800
Befejező munkák	39 000	279 800	318 800
Összesen (nettó):	1 815 000	3 206 450	5 021 450
ÁFA 27 %:			1 355 792
MINDÖSSZESEN (bruttó):			6 377 242

GEO team
Kutatói és Vállalkozási Kft.
3300 Eger, Kertész út 146.
Adószám: 11164607-2-10

Készítette:

Józsa Attila
Ügyvezető

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK:**ANYAG****DÍJ**

- 1, Út lezárása jelzőszalaggal , jelzőtáblák
elhelyezése az utca két végén

10,0 m

a:

2 600

26 000

d:

3 800

38 000

- 2, Felvonulás és energia ellátás (víz, villany,
konténerek)

1,0 klt

a:

100 000

100 000

d:

100 000

100 000

- 3, Bozót és cserjeirtás az árok mellett a terület
hozzáférhetőségének biztosítására

5,0 m2

a:

0

0

d:

4 600

23 000

- 4, Átereszt és árokburkolatok bontása kézi és
gépi erővel, az anyag deponálásával, az
áteresztő ellenőrzésével

48,0 m2

a:

0

0

d:

8 500

408 000

- 5, Szennyvíznakna ideiglenes kidúcolása a
burkolat helyreállítás idejére

1,0 db

a:

42 000

42 000

d:

57 000

57 000

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:**168 000****626 000****B) ALÉPÍTMÉNYI ÉS FÖLDMUNKÁK:**

- 1, Bevágás készítése gépi erővel, a burkolat
helyén közművesítetlen területen, átlagos
munka -körülmények között III. fejtési oszt.
talajban, a kitermelt föld ideiglenes
helyszíni deponálása (Burkolt árok helyén)

3,6 m3

a:

0

0

d:

18 000

64 800

- 2, Alapgödör kiemelése , földzsarus profillal
közművesítetlen területen, az áteresztnek II-
III. fejtési oszt. talajban, munkagéppel, és
kézzel átlagos munkakörülmények között

4,0 m3

a:

0

0

d:

18 000

72 000

3, Tükörképzés elő-tömörítéssel munkagéppel az fenéklemez és az áteresz alatt II-III. fejt.oszt. Talajban (Burk árok és áteresz)

11,55 m2	a:	0	0	
	d:	1 000		11 550

4, Z5/20 mm zúzottkő ágyazat készítése tömörítéssel, fenéklemez, elosztó lemez és áteresz alatt

3,50 m3	a:	12 000	42 000	
	d:	13 000		45 500

5, Feltöltés készítése helyi anyaggal az árok szélei mellett, tömörítve (Burk árok)

2,5 m3	a:	0	0	
	d:	8 000		20 000

6, Lefolyást biztosító kotrás készítése kézi munkával az alvizi földárok szakaszon

7,0 m3	a:	0	0	
	d:	18 000		126 000

B) ALÉPÍTMÉNYI- ÉS FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN:		42 000	339 850	
--	--	---------------	----------------	--

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK:

1, Betonacél szerelés készítése Ø25 mm átmérőig, B500B minőséggel, átlagos körülmények között, áteresznél és mederoldal ágyazat hálós vasalása

0,5 t	a:	398 000	199 000	
	d:	205 000		102 500

2, Zsaluzat készítése és bontása a lezáro szegélygerendához és átereszvégek lezárásához, OSB anyagból vagy fűrészelt fenyőárúból

7,8 m2	a:	6 000	46 800	
	d:	12 000		93 600

3, Betonlap burkolat építése a mederoldalakon és fenéken beton ágyazaton fugázással, meglévő anyagból, a szükséges pótlásokkal (a beton ágyazat anyagával együtt)

30,5 m2	a:	16 200	494 100	
	d:	28 000		854 000

4, Átereszt csövek visszahelyezése, szintezéssel, beton ágyazaton (ágyazati betont tartalmazza)

7,1 m	a:	25 000	177 500	
	d:	27 000		191 700

h

5, 30/37-XC2-16-F3 monolit vasbeton teherelosztó lemez építése az átereszt felett, tömörítéssel, utókezeléssel (10mm 15x15cm acélhálós vasalás, a Betonacél szerelés tétel tartalmazza) 16.0 m2x0.3				
4,8 m3	a:	54 000	259 200	
	d:	60 000		288 000
6, 30/37-XC2-16-F3 monolit vasbeton átereszfejek készítése az átereszt két végén hálós vasalással, tömörítéssel, utókezeléssel (4 m2x2x0.2)				
1,6 m3	a:	54 000	86 400	
	d:	60 000		96 000
7, 16/20-XC2-16-F3 monolit kitöltés készítése az átereszt cső mellett kitűskézve, tömörítéssel, utókezeléssel				
5,0 m3	a:	49 800	249 000	
	d:	55 000		275 000
8, C30/37 vasaltbeton lezáró szegélygerenda építése tömörítéssel, utókezeléssel (út felőli oldal szegélye és a kerítés melletti kibetonozás)				
1,0 m3	a:	54 000	54 000	
	d:	60 000		60 000
C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:			1 566 000	1 960 800
D) BEFEJEZŐ MUNKÁK:				
1, Fejtett föld járműre rakása és 10 km-en belüli elhelyezése az Önkormányzat által kijelölt lerakó helyen, elteregtetve, tömörítve				
10,8 m3	a:	0	0	
	d:	8 000		86 400
2, Bontott anyag járműr rakása és elszállítása(burkolat bontásból származó silt és törmelék)				
12,0 m3	a:	0	0	
	d:	12 000		144 000
3, Árokcsatlakozó zöldterületeinek 1.0 m széles sávban való helyreállítása, füvesítése a fő utógondozása				
13,0 m2	a:	3 000	39 000	
	d:	3 800		49 400
D) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:			39 000	279 800

h

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Parád, Fenyves u. 428/17 hrsz. út károsodás helyreállítására

EBR: 606 858

Kiviteli terv (Vis-maior)

(Ft-ban)

MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
Előkészítő munkák	52 000	1 233 600	1 285 600
Alépitményi és földmunkák	498 400	801 000	1 299 400
Szerkezetépítési munkák	1 317 200	1 068 000	2 385 200
Befejező munkák	0	142 400	142 400
Összesen (nettó):	1 867 600	3 245 000	5 112 600
ÁFA 27 %:			1 380 402
MINDÖSSZESEN (bruttó):			6 493 002

Készítette:

GEO team
Kutatói és Vállalkozási Kft.
3300 Eger, Kertész út 148.
Adószám: 11164607-2-10

Józsa Attila
ügyvezető

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK:**ANYAG****DÍJ**

- 1, Útlezárás, jelzőtáblák , tájékoztató és tereklő táblák elhelyezése, felvonulási terület lekerítése, felvonulás

20,0 m

a:

2 600

52 000

d:

3 800

76 000

- 2, Meglévő károsodott burkolat és útalap elbontása, a bontott anyag deponálása 71.2mx2.5m

178,0 m2

a:

0

0

d:

6 200

1 103 600

- 3, Meglévő rácsos műtárgy tisztítása 3.7 m hosszon

1,0 klts

a:

0

0

d:

54 000

54 000

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:**52 000****1 233 600****B) ALÉPÍTMÉNYI ÉS FÖLDMUNKÁK:**

- 1, M-50 zúzalékos útalap készítése, pótlása behengerléssel, 20 cm vastagsággal 178 m2x 0,20

35,6 m3

a:

12 000

427 200

d:

12 500

445 000

- 2, Padkaképzés a lemosott úttanyag felhasználásával. Átlag 10 cm vastagsággal kétoldalt, tömörítve 71.2x(2x0.5)

71,2 m2

a:

1 000

71 200

d:

1 500

106 800

- 3, Tükröképzés elő-tömörítéssel munkagéppel az útpálya és padkák alatt II. fejt.oszt. Talajban 178+71.2m2

249,20 m2

a:

0

0

d:

1 000

249 200

B) ALÉPÍTMÉNYI- ÉS FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN:**498 400****801 000**

A

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK:

1, Útalap felületi kellősítése bitumenes
itatással

178,0 m2	a:	1 000	178 000	
	d:	1 200		213 600

2, Két rétegű itatott makadám (vagy 5 cm AC-
11 aszfalt) burkolat készítése, behengerelve

178,0 m2	a:	6 400	1 139 200	
	d:	4 800		854 400

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:		1 317 200	1 068 000
---	--	------------------	------------------

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK:

1, Bontási törmelék járműre rakása és 20 km-
en belül történő elszállítása feldolgozásra
178 m2 x0,1

17,8 m3	a:		0	
	d:	8 000		142 400

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:		0	142 400
-------------------------------------	--	----------	----------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Parád, 756 hrsz. Kossuth u. 128 Önkormányzati épület károsodás helyreállítására

EBR: 606 858

Kiviteli terv(Vis-maior)

(Ft-ban)

MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
Előkészítő munkák	140 000	138 000	278 000
Belső fal helyreállítási és el.szer. munkák	1 023 700	1 833 900	2 857 600
Padozat helyreállítási munkák	568 080	394 500	962 580
Kémény helyreállítási munkák	0	0	0
Befejező munkák	47 500	172 000	219 500
Összesen (nettó):	1 779 280	2 538 400	4 317 680
ÁFA 27 %:			1 165 774
MINDÖSSZESEN (bruttó):			5 483 454

Készítette:

GEO team
Kutatói és Vállalkozási Kft.
3300 Eger, Kertész út 146.
Adószám: 11164607-2-10

Józsa Attila
ügyvezető

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK:**ANYAG****DÍJ****1, Épület környezetének lezárása**

jelzőszalaggal kb 1.5-2.0 m-re az épülettől ,
omlásveszély és a tetőn dolgoznak táblák
kihelyezése

80,0 m

a:

1 000

80 000

d:

1 100

88 000

2, Felvonulás és energia ellátás (víz, villany)

(Az elektromos rendszer több helyen
beázott, a kivitelezési munkákhoz külön
kiállást kell biztosítani! A belső hálózat csak
az elektromos hálózat teljes felülvizsgálata
és javítása után kapcsolható vissza.)

1,0 klt

a:

60 000

60 000

d:

50 000

50 000

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:**140 000****138 000****B) BELSŐ FAL HELYREÁLLÍTÁSI ÉS ELEKTROMOS SZERELÉSI MUNKÁK:****1, Épület belső beállványozása a
faljavításokhoz. Előirányzat!**

165,0 m2

a:

800

132 000

d:

1 300

214 500

**2, Átnedvesedett, penészes, fellazult vakolat
leverése a falakról és a födémről. (Teljes
festett fal felület 587 m2, ennek ~ 30%-a)**

176,0 m2

a:

0

0

d:

850

149 600

**3, Penészedés gátló, lélegző vakolat
felhordása simítással, oldalfalakon és
födémén**

176,0 m2

a:

2 600

457 600

d:

3 200

563 200

**4, Penészgátló falfestés készítése, a javított
felületeken gletteléssel, mennyezeten, falon**

587,0 m2

a:

300

176 100

d:

1 100

645 700

**5, Elvetemedett, ázott nyílászárók csiszolása,
illesztése és mázolósa**

7,0 db

a:

6 000

42 000

d:

10 900

76 300

A

6, Villanysezerelés az elázott területeken, átázott vezetékek cseréje			
80,0 m	a:	900	72 000
	d:	1 400	112 000
7, Elázott lámpatestek cseréje, le és felszereléssel			
12,0 db	a:	12 000	144 000
	d:	6 050	72 600
B) BELSŐ FAL HELYREÁLLÍTÁSI ÉS ELEKTROMOS SZEREL		1 023 700	1 833 900

C) PADOZAT HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK :

1, Elázott, penészes parketta bontása és ideiglenes deponálása			
157,8 m2	a:	0	0
	d:	1 000	157 800
2, Laminált parketta fektetése az előírásnak megfelelő rétegreddel, nagy kopásállóságú anyag felhasználásával (közösségi terek)			
157,8 m2	a:	3 600	568 080
	d:	1 500	236 700
C) PADOZAT HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN:		568 080	394 500

D) KÉMÉNY HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK:

1, Kémény beállványozása az állvány szükséges kibiztosításával, anyag emelő szerkezet elhelyezésével (11 m magasság)			
60,0 m2	a:	0	0
	d:	0	0
2, Kémény felső 1.0 m-ének visszabontása, a beton lezárással együtt 1.3+0.5			
1,8 m3	a:	0	0
	d:	0	0
3, Kémény falazat visszafalazása kisméretű tömör, nagyszilárdságú, első osztályú téglával			
1,3 m3	a:	0	0
	d:	0	0
4, Kémény beton lezáró fedlapjának elkészítése, helyben zsaluzva, vasalva			
0,5 m3	a:	0	0
	d:	0	0
D) KÉMÉNY HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN:		0	0

A

E) BEFEJEZŐ MUNKÁK:

- 1, Bontott sít (vakolat, festék, parketta)
járműre rakása és 20 km-en belüli
elszállítása lerakóra

8,0 m3

a:

0

0

d:

12 000

96 000

- 2, Kerámia burkolatos épületrészek és
csempézett felületek egyszeri fertőtlenítő
takarítása

95,0 m2

a:

500

47 500

d:

800

76 000

E) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:**47 500****172 000**

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Parád, Kristály u. 380 hrsz. Árok károsodás helyreállítására

EBR: 606 858

Kiviteli terv (Vis-maior)

(Ft-ban)

MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
Előkészítő munkák	82 000	236 800	318 800
Alépitményi és földmunkák	27 840	132 760	160 600
Szerkezetépítési munkák	300 200	317 200	617 400
Befejező munkák	15 000	76 600	91 600
Összesen (nettó):	425 040	763 360	1 188 400
ÁFA 27 %:			320 868
MINDÖSSZESEN (bruttó):			1 509 268

Készítette:

GEO team
Kutatói és Vállalkozási Kft.
3300 Eger, Kertész út 146.
Adószám: 11164607-2-10

Józsa Attila
Ügyvezető

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK:**ANYAG****DÍJ**

1, Út lezárása jelzőszalaggal , jelzőtáblák, terelőtáblák és munkavégzést jelző táblák elhelyezése a munkaterület mindkét végén					
10,0 m	a:	2 800	28 000		
	d:	3 800		38 000	
2, Felvonulás és energia ellátás (víz, villany, konténerek)					
1,0 klt	a:	30 000	30 000		
	d:	30 000		30 000	
3, Bozót és cserjeirtás az árok mellett a terület hozzáférhetőségének biztosítására					
5,0 m2	a:	0	0		
	d:	4 600		23 000	
4, Szakfelügyelet a távközlési földkábel keresztezés kiásásánál az alvízi szakaszon Szolgáltatótól					
1,0 műszaknap	a:	0	0		
	d:	30 000		30 000	
5, Távközlési földkábel szükség szerinti süllyesztése és védőcsővezése szakfelügyelettel					
1,0 db	a:	24 000	24 000		
	d:	41 000		41 000	
6, Sérült burkolat és törmelékek bontása kézi és gépi erővel, az anyag deponálásával 4x1.6+1.5x1.6					
8,8 m2	a:	0	0		
	d:	8 500		74 800	
A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:			82 000	236 800	

B) ALÉPÍTMÉNYI ÉS FÖLDMUNKÁK:

1, Bevágás készítése gépi erővel, a burkolat helyén közművesítetlen területen, átlagos munka -körülmények között III. fejtési oszt. talajban, a kitermelt föld ideiglenes helyszíni deponálása (Felvízi szakaszon út mellett) 4x0.9x0.2x2					
0,8 m3	a:	0	0		
	d:	18 000		14 400	
2, Bevágás készítése kézi erővel, a burkolat helyén közművesített területen, átlagos munka -körülmények között III. fejtési oszt. talajban, a kitermelt föld ideiglenes helyszíni deponálása (Alvízi szakaszon út mellett) 1.5x0.9x0.3x2					
0,3 m3	a:	0	0		
	d:	18 000		5 400	
3, Alapgödör kiemelése , földzsálas profillal közművesítetlen területen a felvízi oldalon, az alaplemeznek (fenéklemez) II-III. fejtési oszt. talajban, munkagéppel, és kézzel átlagos munkakörülmények között 1.6x0.4x4					
2,6 m3	a:	0	0		
	d:	18 000		46 800	

9

- 4, Alapgödör kiemelése , földzsalus profillal
közművesített területen az alvízi oldalon,
az alaplemeznek (fenéklemez) II-III. fejtéso
oszt. talajban, munkagéppel, és kézzel
átlagos munkakörülmények között
1.6x0.4x1.5

1,3 m3	a:	0	0	
	d:	18 000		23 400

- 5, Tükörképzés elő-tömörítéssel munkagéppel
az fenéklemez alatt II-III. fejt.oszt. Talajban
1.6x5.5

8,60 m2	a:	0	0	
	d:	1 000		8 600

- 6, Z5/20 mm zúzottkő ágyazat készítése
tömörítéssel, fenéklemez alatt (8.8x0.2)

1,72 m3	a:	12 000	20 640	
	d:	13 000		22 360

- 7, Padkaképzés a Z5/20 mm zúzottkő
felhasználásával. Átlag 15 cm
vastagsággal, az út mellett tömörítve 4x1

4,0 m2	a:	1 800	7 200	
	d:	1 950		7 800

- 8, Feltöltés készítése helyi anyaggal az árok
szélei mellett, tömörítve
4x2x0.3x0.4+1.5x2x0.3x0.4

0,5 m3	a:	0	0	
	d:	8 000		4 000

B) ALÉPÍTMÉNYI- ÉS FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN:		27 840	132 760	
--	--	---------------	----------------	--

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK:

- 1, Betonacél szerelés készítése Ø25 mm
átmérőig, B500B minőséggel, átlagos
körülmények között, áteresznél és
mederoldal ágyazat hálós vasalása

0,1 t	a:	398 000	39 800	
	d:	205 000		20 500

- 2, Zsaluzat készítése és bontása a lezáró
szegélygerendához és átereszvégek
lezárásához, OSB anyagból vagy fűrészelt
fenyőárúból

4,1 m2	a:	6 000	24 600	
	d:	12 000		49 200

- 3, C30/37-XC2 -16-F3 monolit vasbeton
fenéklemez készítése

1,8 m3	a:	54 000	97 200	
	d:	60 000		108 000

- 4, ZSE-20/C30/37-XC2-16-F3 monolit
vasbetonmederoldal építése kitöltéssel,
tömörítéssel, utókezeléssel (4.77 m2, 39 db
elem)

1,0 m3	a:	63 000	63 000	
	d:	55 500		55 500

- 5, 30/37-XC2-16-F3 monolit vasbeton
átereszfejek készítése az áteresz két végén
hálós vasalással, tömörítéssel,
utókezeléssel (4.0 mx1.3 mx0.2)

1,1 m3	a:	54 000	59 400	
--------	----	--------	--------	--

	d:	60 000		66 000
6, C30/37 vasaltbeton lezáró szegélygerenda építése tömörítéssel, utókezeléssel				
0,3 m3	a:	54 000	16 200	
	d:	60 000		18 000
C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:			300 200	317 200

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK:

1, Fejtett föld járműre rakása és 10 km-en belüli elhelyezése az Önkormányzat által kijelölt lerakó helyen, elteregelve, tömörítve				
4,5 m3	a:	0	0	
	d:	8 000		36 000
2, Bontott anyag járműr rakása és elszállítása(burkolat bontásból származó silt és törmelék) 8.8x0.2				
1,8 m3	a:	0	0	
	d:	12 000		21 600
3, Árokszél csatlakozó zöldterületeinek 1.0 m széles sávban való helyreállítása, fűvesítése a fű utógondozása, alvizi oldalon				
5,0 m2	a:	3 000	15 000	
	d:	3 800		19 000
D) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:			15 000	76 600

4

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Parád, Záportározó 2136 hrsz. károsodás helyreállítására

EBR: 606 858

Kiviteli terv (Vis-maior)

(Ft-ban)

MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
Előkészítő munkák	50 000	710 000	760 000
Alépítményi és földmunkák	72 000	2 499 000	2 571 000
Szerkezetépítési munkák	721 200	857 400	1 578 600
Befejező munkák	0	1 688 000	1 688 000
Összesen (nettó):	843 200	5 754 400	6 597 600
ÁFA 27 %:			1 781 352
MINDÖSSZESEN (bruttó):			8 378 952

Készítette:

GEO team
Kutatói és Vállalkozási Kft.
3300 Eger, Kertész út 146.
Adószám: 11164607-2-10

Józsa Attila
ügyvezető

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK:**ANYAG****DÍJ**

- 2, Felvonulás és energia ellátás (víz, villany, konténerek)

1,0 klt

a:

50 000

50 000

d:

50 000

50 000

- 3, Bozót és cserjeirtás a feliszapolt terület D-i oldalán, az iszap eltávolításához szükséges mértékig (előírányzat)

200,0 m2

a:

0

0

d:

2 400

480 000

- 6, Sérült szerkezet és árokburkolat visszabontása kézi erővel, az anyag deponálásával (a hordalékfogó műtárgyat az iszapeltávolítás után ellenőrizni kell és a sérült részeket kell visszabontani(Előírányzat!

15,0 m2

a:

0

0

d:

12 000

180 000

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:**50 000****710 000****B) ALÉPÍTMÉNYI ÉS FÖLDMUNKÁK:**

- 1, Iszapeltávolítás gépi erővel, a feliszapolt területen közepesen nehéz munka - körülmények között III. fejtési oszt. talajban, a kitermelt föld ideiglenes helyszíni deponálása

300,0 m3

a:

0

0

d:

6 350

1 905 000

- 2, Iszapeltávolítás kézi erővel, a feliszapolt műtárgyban és környékén nehéz munka - körülmények között III. fejtési oszt. talajban, a kitermelt föld ideiglenes helyszíni deponálása Előírányzat!

15,0 m3

a:

0

0

d:

18 000

270 000

- 8, Iszapeltávolítás kézi erővel, a gáttest oldalában nehéz munka -körülmények között III. fejtési oszt. talajban, a kitermelt föld ideiglenes helyszíni deponálása. Rétegvastagság átlag 10 cm.

15,0 m3

a:

0

0

d:

18 000

270 000

- 9, Kőszórás készítése a patakmeder és műtárgy csatlakozásánál, kimosódás ellen

6,0 m3

a:

12 000

72 000

d:

9 000

54 000

B) ALÉPÍTMÉNYI- ÉS FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN:**72 000****2 499 000**

4

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK:

- 1, Betonacél szerelés készítése Ø25 mm átmérőig, B500B minőséggel, átlagos körülmények között, sérült uszadékfógó javításánál Előirányzat

0,2 t	a:	398 000	79 600	
	d:	205 000		41 000

- 2, Zsaluzat készítése és bontása a uszadékfógó javításánál, OSB anyagból vagy fűrészelt fenyőárúból

3,5 m2	a:	4 000	14 000	
	d:	7 000		24 500

- 3, C30/37-XC2 -16-F3 monolit vasbeton szerkezet készítése sérült uszadékfógónál

3,9 m3	a:	54 000	210 600	
	d:	74 000		288 600

- 4, Nagyszadékfógó vas oszlopok elhelyezése műtárgy beton szerkezetében

13,0 db	a:	12 000	156 000	
	d:	14 000		182 000

- 8, Terméskő burkolat építése a mederoldalakon beton ágyazaton fugázással, meglévő anyagból, a szükséges pótlásokkal Alvízi árok: 10m2x0.3 + fenékürítő rávezető árok javítása jobb part 5 m2x0.3)

4,5 m3	a:	58 000	261 000	
	d:	71 400		321 300

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:		721 200	857 400	
---	--	----------------	----------------	--

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK:

- 1, Fejtett föld járműre rakása és 10 km-en belüli elhelyezése az Önkormányzat által kijelölt lerakó helyen, elteretve, tömörítve

260,0 m3	a:	0	0	
	d:	6 400		1 664 000

- 2, Bontott anyag járműre rakása és elszállítása(burkolat és műtárgy bontásból származó silt és törmelék)

2,0 m3	a:	0	0	
	d:	12 000		24 000

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:		0	1 688 000	
-------------------------------------	--	----------	------------------	--

OFELOLVASÓLAP

„Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen - Kivitelezési feladatok ellátása”
tárgyú, versenyeztetési eljárásban

Ajánlatkérő neve: Parád Nagyközségi Önkormányzat

Ajánlatkérő címe: 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.

Ajánlattevő neve: Habbeton Kft.

Székhelye/telephelye/levelezési címe: 3300 Eger, Vasút u. 8.

Képviseli: Varga Lajos ügyvezető

Kapcsolattartó neve: Varga Lajos

Telefonszáma: +3630-9452-570

E-mail címe: habbeton@habbetonkft.hu

Cégünk nevében úgy nyilatkozom, hogy miután az Önök árajánlatkérését megvizsgáltuk, megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, alulírottak ajánlatot teszünk a teljesítésre az alábbiak szerint:

Ajánlati ár, amely az Ajánlatkérés szerinti feladatok teljeskörű ellátásának összértéke:

Nettó	25 616 484,-Ft
+ ÁFA	<u>6 916 451,- Ft</u>
Bruttó:	32 532 935,- Ft,

azaz bruttó harminkettőmillió-ötszázharminkezer-kilencszázharmincöt forint.

Kijelentjük, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat, ami ezen időszak lejártá előtt bármikor elfogadható.

Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk az ajánlatkérés feltételei és a jelen ajánlat tartalma szerint elkészített vállalkozási szerződést aláírni és teljesíteni.

Eger, 2024. május 3.

HABBETON KFT
3300 Eger, Vasút út 8.
Bsz.: 12033007-01586719-00100004
Adószám: 11189987-2-10

.....
Varga Lajos ügyvezető

Pénzügyi és Szakmai ajánlat

A „**Kivitelezési feladatok ellátása**” tárgyban indított – közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű - eljárásban alulírott Varga Lajos, mint a Habbeton Kft. nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő akként

n y i l a t k o z o m,

hogy - arra a körülményre figyelemmel, hogy Parád Nagyközségi Önkormányzat a Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen elnevezésű projekt keretében „**Kivitelezési feladatok ellátása**” tárgyában – a Habbeton Kft. az alábbi pénzügyi és szakmai ajánlatot adja:

Tárgy: „**Vis Maior támogatás felhasználása Parád településen**” elnevezésű projekthez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátása.

Ajánlatkérő külön felhívta ajánlattevők figyelmét arra, hogy nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó a megkötésre kerülő szerződésben kötelezettséget vállal a jelen ajánlatkérés szerinti szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, azon tételek esetében is, melyek nincsenek kifejezetten előírva az ajánlatkérésben és szerződésben, viszont a tárgyi projekt, a szakmai szokások és a technika jelenlegi állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljeskörű teljesítéséhez.

A kivitelezési feladatok:

1. Belterületi út 311 hrsz.
Árokburkolatát el kell bontani eredeti állapot szerint helyre kell állítani 11,5 m hosszon.
Átereszt el kell bontani és helyre kell állítani 7,1 m hosszon.
2. Belterületi út 428/17 hrsz.
A Fenyves utcai elmosott itatott makadám út eredeti állapot szerint, kétszer itatott makadám útként kerül helyreállításra 90 m hosszon.
3. Belterületi út 380 hrsz.
A Kristály u.-i árok szakaszokon a burkolat helyreállításra kerül összesen 5,5 m hosszon, az átereszt ki kell tisztítani.
4. Záportározó 2136 hrsz.
A Záportározóban lerakódott iszapot el kell távolítani, a sérült szerkezetek eredeti állapot szerint kerülnek helyreállításra. A rácsos műtárgy sérüléseit az iszapeltávolítás után lehet pontosan megállapítani.
5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhely épület Parád belterület 756 hrsz.
A Kossuth u. 128. sz. alatti önkormányzati épületben a belső ázás okozta károk vakolatjavítással, festéssel és padló burkolat cserével kerül helyreállításra.

Teljesítési határidő: 2024. szeptember 30.

Ajánlattevő a fent megnevezett feladatok teljeskörű ellátására az alábbi ajánlati árat adja:

Bruttó 32 532 935,- Ft azaz bruttó **harminkettőmillió-ötszázharminketözezer-kilencszázharmincöt forint.**

Ajánlattevő jelen nyilatkozatban megjelölt kódszámú felhívás tartalmának megfelelő kivitelezési feladatok ellátásához szükséges jogosultsággal rendelkezik, a felhívás szerinti szakmérnök/szakértő/tanúsítvány beszerzését biztosítja.

Ajánlattevő kijelenti, hogy az ajánlattételi és szerződéses feltételeket megismerte és elfogadta.

Vállalja továbbá, hogy amennyiben jelen eljárás eredményeként nyertes ajánlattevőként kerül kiválasztásra, a Vállalkozási szerződést – az Ajánlatkérés részét képező Vállalkozási szerződés tervezetben foglalt szerződési feltételekkel - cégszerűen aláírja, és az abban foglaltakat szerződésszerűen teljesíti.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében *a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.*

Ennek megfelelően Ajánlattevő ajánlata benyújtásával – polgári és büntetőjogi felelőssége teljeskörű tudatában – kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel, átlátható szervezetnek minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelően.

Ajánlattevő vállalja, hogy nyertessége esetén a szerződéskötéssel egyidejűleg a formanyomtatvány szerinti Átláthatósági nyilatkozatot írásban megteszi.

Ajánlattevő jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten megerősíti, hogy az ajánlatkérésben, valamint azon alapulóan a szerződésben rögzített feladatok teljesítésére kész és alkalmas.

Ajánlattevő az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 15 nap.

Eger, 2024. május 3.

HABBETON KFT
3300 Eger, Vasút út 8.
Bsz.: 12033007-01586719-00100004
Adószám: 11189987-2-10

.....
Varga Lajos ügyvezető

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról

A „Kivitelezési feladatok ellátása” tárgyban indított – közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű - eljáráshoz

Alulírott Varga Lajos, mint a Habbeton Kft. nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy cégünkkel és az általunk feladatellátásba szükség szerint bevont alvállalkozóval szemben nem állnak fenn a következőkben meghatározott kizáró okok:

1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,

az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés *f)* pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós szerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelésére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós szerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a jogtalan befolyásolás megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont *a)-b)* vagy *d)* alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

n) a Tptv. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tptv. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tptv. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tptv. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tptv. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.

2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknak megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előlethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető

tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Eger, 2024. május 3.

HABBETON KFT
3300 Eger, Vasút út 8.
Bsz.: 12033007-01566719-00100004
Adószám: 11169987-2-10
.....
Varga Lajos ügyvezető

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Parád, 311 hrsz. Árok és átereszt károsodás helyreállítására

EBR: 606 858

Kiviteli terv (Vis-maior)

(Ft-ban)

MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
Előkészítő munkák	56 500	812 200	868 700
Alépitményi és földmunkák	54 950	504 285	559 235
Szerkezetépítési munkák	1 276 840	1 617 490	2 894 330
Befejező munkák	23 400	355 200	378 600
Összesen (nettó):	1 411 690	3 289 175	4 700 865
ÁFA 27 %:			1 269 234
MINDÖSSZESEN (bruttó):			5 970 099

Eger 2024. május 03.

HÁBBETON KFT
3300 Eger, Vasút út 8.
Bsz.: 12033007-01566719-00100004
Adószám: 11189967-2-10

Varga Lajos
ügyvezető

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK:**ANYAG****DÍJ**

- 1, Út lezárása jelzőszalaggal , jelzőtáblák
elhelyezése az utca két végén

10,0 m	a:	1 850	18 500	
	d:	2 100		21 000

- 2, Felvonulás és energia ellátás (víz, villany,
konténerek)

1,0 klt	a:		0	
	d:	220 000		220 000

- 3, Bozót és cserjeirtás az árok mellett a terület
hozzáférhetőségének biztosítására

5,0 m2	a:	0	0	
	d:	5 800		29 000

- 4, Áteresz és árokburkolatok bontása kézi és
gépi erővel, az anyag deponálásával, az
átereszcső ellenőrzésével

48,0 m2	a:	0	0	
	d:	9 650		463 200

- 5, Szennyvízakna ideiglenes kidúcolása a
burkolat helyreállítás idejére

1,0 db	a:	38 000	38 000	
	d:	79 000		79 000

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:**56 500 812 200****B) ALÉPÍTMÉNYI ÉS FÖLDMUNKÁK:**

- 1, Bevágás készítése gépi erővel, a burkolat
helyén közművesítetlen területen, átlagos
munka -körülmények között III. fejtési oszt.
talajban, a kitermelt föld ideiglenes
helyszíni deponálása (Burkolt árok helyén)

3,6 m3	a:	0	0	
	d:	23 500		84 600

- 2, Alapgödör kiemelése , földzsalus profillal
közművesítetlen területen, az áteresznek II-
III. fejtésű oszt. talajban, munkagéppel, és
kézzel átlagos munkakörülmények között

4,0 m3	a:	0	0	
	d:	25 000		100 000

3, Tükörképzés elő-tömörítéssel munkagéppel az fenéklemesz és az áteresz alatt II-III. fejt.oszt. Talajban (Burk árok és áteresz)

11,55 m2	a:	0	0	
	d:	3 200		36 960

4, Z5/20 mm zúzottkő ágyazat készítése tömörítéssel, fenéklemesz, elosztó lemez és áteresz alatt

3,50 m3	a:	15 700	54 950	
	d:	21 200		74 200

5, Feltöltés készítése helyi anyaggal az árok szélei mellett, tömörítve (Burk árok)

2,5 m3	a:	0	0	
	d:	7 250		18 125

6, Lefolyást biztosító kotrás készítése kézi munkával az alvizi földárok szakaszon

7,0 m3	a:	0	0	
	d:	27 200		190 400

B) ALÉPÍTMÉNYI- ÉS FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN:		54 950	504 285
--	--	---------------	----------------

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK:

1, Betonacél szerelés készítése Ø25 mm átmérőig, B500B minőséggel, átlagos körülmények között, áteresznél és mederoldal ágyazat hálós vasalása

0,5 t	a:	310 000	155 000	
	d:	200 000		100 000

2, Zsaluzat készítése és bontása a lezáró szegélygerendához és átereszvégek lezárásához, OSB anyagból vagy fűrészelt fenyőárúból

7,8 m2	a:	8 200	63 960	
	d:	14 500		113 100

3, Betonlap burkolat építése a mederoldalakon és fenéken beton ágyazaton fugázással, meglévő anyagból, a szükséges pótlásokkal (a beton ágyazat anyagával együtt)

30,5 m2	a:	11 200	341 600	
	d:	18 500		564 250

4, Átereszt csövek visszahelyezése, szintezéssel, beton ágyazaton (ágyazati betont tartalmazza)

7,1 m	a:	19 600	139 160	
	d:	22 000		156 200

5, 30/37-XC2-16-F3 monolit vasbeton
teherelosztó lemez építése az átereszt felett,
tömörítéssel, utókezeléssel (10mm
15x15cm acélhálós vasalás, a Betonacél
szerelés tétel tartalmazza) 16.0 m2x0.3

4,8 m3	a:	48 800	234 240	
	d:	55 600		266 880

6, 30/37-XC2-16-F3 monolit vasbeton
áteresztfejek készítése az átereszt két végén
hálós vasalással, tömörítéssel,
utókezeléssel (4 m2x2x0.2)

1,6 m3	a:	48 800	78 080	
	d:	55 600		88 960

7, 16/20-XC2-16-F3 monolit kitöltés készítése
az átereszt cső mellett kitüskézve,
tömörítéssel, utókezeléssel

5,0 m3	a:	43 200	216 000	
	d:	54 500		272 500

8, C30/37 vasaltbeton lezáró szegélygerenda
építése tömörítéssel, utókezeléssel (út felőli
oldal szegélye és a kerítés melletti
kibetonozás)

1,0 m3	a:	48 800	48 800	
	d:	55 600		55 600

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:		1 276 840	1 617 490
---	--	------------------	------------------

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK:

1, Fejtett föld járműre rakása és 10 km-en
belüli elhelyezése az Önkormányzat által
kijelölt lerakó helyen, elteregtetve, tömörítve

10,8 m3	a:	0	0	
	d:	12 500		135 000

2, Bontott anyag járműr rakása és
elszállítása(burkolat bontásból származó sitt
és törmelék)

12,0 m3	a:	0	0	
	d:	13 800		165 600

3, Árokszél csatlakozó zöldterületeinek 1.0 m
széles sávban való helyreállítása, füvesítése
a fű utógondozása

13,0 m2	a:	1 800	23 400	
	d:	4 200		54 600

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:		23 400	355 200
-------------------------------------	--	---------------	----------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Parád, Fenyves u. 428/17 hrsz. út károsodás helyreállítására

EBR: 606 858


Kiviteli terv (Vis-maior)

(Ft-ban)

MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
Előkészítő munkák	37 000	708 800	745 800
Alépítményi és földmunkák	384 480	527 236	911 716
Szerkezetépítési munkák	979 000	827 700	1 806 700
Befejező munkák	0	222 500	222 500
Összesen (nettó):	1 400 480	2 286 236	3 686 716
ÁFA 27 %:			995 413
MINDÖSSZESEN (bruttó):			4 682 129

Eger, 2024. május 03.

HABBBETON KFT
3300 Eger, Vasút út 8.
Bsz.: 12033007-01566719-00100004
Adószám: 11189987-2-10


Varga Lajos
ügyvezető

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK:**ANYAG****DÍJ**

- 1, Útlezárás, jelzőtáblák , tájékoztató és terelő
táblák elhelyezése, felvonulási terület
lekerítése, felvonulás

20,0 m

a:

1 850

37 000

d:

2 100

42 000

- 2, Meglévő károsodott burkolat és útalap
elbontása, a bontott anyag deponálása
71.2mx2.5m

178,0 m2

a:

0

0

d:

3 600

640 800

- 3, Meglévő rácsos műtárgy tisztítása 3.7 m
hosszon

1,0 klts

a:

0

0

d:

26 000

26 000

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:**37 000****708 800****B) ALÉPÍTMÉNYI ÉS FÖLDMUNKÁK:**

- 1, M-50 zúzalékos útalap készítése, pótlása
behengerléssel, 20 cm vastagsággal 178
m2x 0,20

35,6 m3

a:

9 500

338 200

d:

7 600

270 560

- 2, Padkaképzés a lemosott útanyag
felhasználásával. Átlag 10 cm vastagsággal
kétoldalt, tömörítve 71.2x(2x0.5)

71,2 m2

a:

650

46 280

d:

980

69 776

- 3, Tükörképzés elő-tömörítéssel munkagéppel
az útpálya és padkák alatt II. fejt.oszt.
Talajban 178+71.2m2

249,20 m2

a:

0

0

d:

750

186 900

B) ALÉPÍTMÉNYI- ÉS FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN:**384 480****527 236****HABBETON KFT**

3300 Eger, Vasút út 8.

Bsz.: 12033007-01566719-00100004

Adószám: 11189987-2-10



C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK:

- 1, Utalap felületi kellősfítése bitumenes
itatással

178,0 m2	a:	1 000	178 000	
	d:	1 450		258 100

- 2, Két rétegű itatott makadám (vagy 5 cm AC-
11 aszfalt) burkolat készítése, behengerelve

178,0 m2	a:	4 500	801 000	
	d:	3 200		569 600

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:		979 000	827 700
---	--	----------------	----------------

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK:

- 1, Bontási törmelék járműre rakása és 20 km-
en belül történő elszállítása feldolgozásra
178 m2 x0,1

17,8 m3	a:		0	
	d:	12 500		222 500

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:		0	222 500
-------------------------------------	--	----------	----------------

HABBETON KFT
3300 Eger, Vasút út 8.
Bsz.: 12033007-01566719-00100004
Adószám: 11168987-2-10



KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Parád, 756 hrsz. Kossuth u. 128 Önkormányzati épület károsodás helyreállítására

EBR: 606 858 Kiviteli terv(Vis-maior) (Ft-ban)

MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
Előkészítő munkák	148 000	388 000	536 000
Belső fal helyreállítási és el.szer. munkák	1 199 850	1 815 100	3 014 950
Padozat helyreállítási munkák	662 760	544 410	1 207 170
Kémény helyreállítási munkák	0	0	0
Befejező munkák	104 500	177 750	282 250
Összesen (nettó):	2 115 110	2 925 260	5 040 370
ÁFA 27 %:			1 360 900
MINDÖSSZESEN (bruttó):			6 401 270

Eger, 2024. május 03.

HABBETON KFT
3300 Eger, Vasút út 8.
Bsz.: 12033007-01566719-00100004
Adószám: 11189987-2-10

Varga Lajos
ügyvezető

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK:**ANYAG****DÍJ**

- 1, Épület környezetének lezárása
jelzőszalaggal kb 1.5-2.0 m-re az épülettől ,
omlásveszély és a tetőn dolgoznak táblák
kihelyezése

80,0 m	a:	1 850	148 000	
	d:	2 100		168 000

- 2, Felvonulás és energia ellátás (víz, villany)
(Az elektromos rendszer több helyen
beázott, a kivitelezési munkákhoz külön
kiállást kell biztosítani! A belső hálózat csak
az elektromos hálózat teljes felülvizsgálata
és javítása után kapcsolható vissza.)

1,0 klt	a:		0	
	d:	220 000		220 000

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:		148 000	388 000
---------------------------------------	--	----------------	----------------

B) BELSŐ FAL HELYREÁLLÍTÁSI ÉS ELEKTROMOS SZERELÉSI MUNKÁK:

- 1, Épület belső beállványozása a
faljavításokhoz. Előírányzat!

165,0 m2	a:	1 000	165 000	
	d:	1 400		231 000

- 2, Átnedvesedett, penészes, fellazult vakolat
leverése a falakról és a födémről. (Teljes
festett fal felület 587 m2, ennek ~ 30%-a)

176,0 m2	a:	0	0	
	d:	950		167 200

- 3, Penészedés gátló, lélegző vakolat
felhordása simítással, oldalfalakon és
födémén

176,0 m2	a:	2 450	431 200	
	d:	2 800		492 800

- 4, Penészgátló falfestés készítése, a javított
felületeken gletteléssel, mennyezeten, falon

587,0 m2	a:	450	264 150	
	d:	1 100		645 700

- 5, Elvetemedett, ázott nyílászárók csiszolása,
illesztése és mázolósa

7,0 db	a:	8 500	59 500	
	d:	13 200		92 400

6, Villanysezerelés az elázott területeken,
átázott vezetékek cseréje

80,0 m	a:	1 100	88 000	
	d:	1 650		132 000

7, Elázott lámpatestek cseréje, le és
felszereléssel

12,0 db	a:	16 000	192 000	
	d:	4 500		54 000

B) BELSŐ FAL HELYREÁLLÍTÁSI ÉS ELEKTROMOS SZEREI		1 199 850	1 815 100
---	--	------------------	------------------

C) PADOZAT HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK:

1, Elázott, penészes parketta bontása és
ideiglenes deponálása

157,8 m2	a:	0	0	
	d:	1 600		252 480

2, Laminált parketta fektetése az előírásnak
megfelelő rétegrenddel, nagy
kopásállóságú anyag felhasználásával
(közösségi terek)

157,8 m2	a:	4 200	662 760	
	d:	1 850		291 930

C) PADOZAT HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN:		662 760	544 410
---	--	----------------	----------------

D) KÉMÉNY HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK:

1, Kémény beállványozása az állvány
szükséges kibiztosításával, anyag emelő
szerkezet elhelyezésével (11 m magasság)

60,0 m2	a:	0	0	
	d:	0		0

2, Kémény felső 1.0 m-ének visszabontása, a
beton lezárással együtt 1.3+0.5

1,8 m3	a:	0	0	
	d:	0		0

3, Kémény falazat visszafalazása kisméretű
tömör, nagyszilárdságú, első osztályú
tégglával

1,3 m3	a:	0	0	
	d:	0		0

4, Kémény beton lezáró fedlapjának
elkészítése, helyben zsaluzva, vasalva

0,5 m3	a:	0	0	
	d:	0		0

D) KÉMÉNY HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN:		0	0
--	--	----------	----------

E) BEFEJEZŐ MUNKÁK:

- 1, Bontott sít (vakolat, festék, parketta)
járműre rakása és 20 km-en belüli
elszállítása lerakóra

8,0 m3

a:

0

0

d:

14 500

116 000

- 2, Kerámia burkolatos épületrészek és
csempézett felületek egyszeri fertőtlenítő
takarítása

95,0 m2

a:

1 100

104 500

d:

650

61 750

E) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:**104 500****177 750****HABBETON KFT**

3300 Eger, Vasút út 8.

Bsz.: 12033007-01566719-00100004

Adószám: 11169987-2-10



KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Parád, Kristály u. 380 hrsz. Árok károsodás helyreállítására

EBR: 606 858 Kiviteli terv (Vis-maior) (Ft-ban)

MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
Előkészítő munkák	238 500	200 680	439 180
Alépítményi és földmunkák	89 804	263 839	353 643
Szerkezetépítési munkák	278 180	310 830	589 010
Befejező munkák	9 000	116 490	125 490
Összesen (nettó):	615 484	891 839	1 507 323
ÁFA 27 %:			406 977
MINDÖSSZESEN (bruttó):			1 914 300

Eger, 2024. május 03.

HABBETON KFT
3300 Eger, Vasút út 8.
Bsz.: 12033097-01566719-00100004
Adószám: 11168987-2-10

Varga Lajos
ügyvezető

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK:**ANYAG****DÍJ**

- 1, Út lezárása jelzőszalaggal , jelzőtáblák, terelőtáblák és munkavégzést jelző táblák elhelyezése a munkaterület mindkét végén

10,0 m a: 1 850 18 500
d: 2 100 21 000

- 2, Felvonulás és energia ellátás (víz, villany, konténerek)

1,0 klt a: 220 000 220 000
d: 0

- 3, Bozót és cserjeirtás az árok mellett a terület hozzáférhetőségének biztosítására

5,0 m2 a: 0 0
d: 5 800 29 000

- 4, Szakfelügyelet a távközlési földkábel keresztezés kiásásánál az alvizi szakaszon Szolgáltatótól

1,0 műszaknap a: 0 0
d: 34 000 34 000

- 5, Távközlési földkábel szükség szerinti süllyesztése és védőcsövezése szakfelügyelettel

1,0 db a: 0 0
d: 85 000 85 000

- 6, Sérült burkolat és törmelékek bontása kézi és gépi erővel, az anyag deponálásával 4x1.6+1.5x1.6

8,8 m2 a: 0 0
d: 3 600 31 680

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:**238 500****200 680****B) ALÉPÍTMÉNYI ÉS FÖLDMUNKÁK:**

- 1, Bevágás készítése gépi erővel, a burkolat helyén **közművesítetlen** területen, átlagos munka -körülmények között III. fejtési oszt. talajban, a kitermelt föld ideiglenes helyszíni deponálása (Felvizi szakaszon út mellett) 4x0.9x0.2x2

0,8 m3 a: 0 0
d: 15 200 12 160

- 2, Bevágás készítése kézi erővel, a burkolat helyén **közművesített** területen, átlagos munka -körülmények között III. fejtési oszt. talajban, a kitermelt föld ideiglenes helyszíni deponálása (Alvizi szakaszon út mellett) 1.5x0.9x0.3x2

0,3 m3 a: 0 0
d: 21 500 6 450

3, Alapgödör kiemelése , földzsalus profillal
közművesítetlen területen a felvizi oldalon,
 az alaplemeznek (fenéklemez) II-III.
 fejtéso oszt. talajban, munkagéppel, és
 kézzel átlagos munkakörülmények között
 1.6x0.4x4

2,6 m3	a:	0	0	
	d:	23 200		60 320

4, Alapgödör kiemelése , földzsalus profillal
közművesített területen az alvizi oldalon,
 az alaplemeznek (fenéklemez) II-III.
 fejtéso oszt. talajban, munkagéppel, és
 kézzel átlagos munkakörülmények között
 1.6x0.4x1.5

1,3 m3	a:	0	0	
	d:	25 000		32 500

5, Tükörképzés elő-tömörítéssel munkagéppel
 az fenéklemez alatt II-III. fejt.oszt.
 Talajban 1.6x5.5

8,60 m2	a:	0	0	
	d:	3 200		27 520

6, Z5/20 mm zúzottkő ágyazat készítése
 tömörítéssel, fenéklemez alatt (8.8x0.2)

1,72 m3	a:	15 700	27 004	
	d:	21 200		36 464

7, Padkaképzés a Z5/20 mm zúzottkő
 felhasználásával. Átlag 15 cm
 vastagsággal, az út mellett tömörítve 4x1

4,0 m2	a:	15 700	62 800	
	d:	21 200		84 800

8, Feltöltés készítése helyi anyaggal az árok
 szélei mellett, tömörítve
 4x2x0.3x0.4+1.5x2x0.3x0.4

0,5 m3	a:	0	0	
	d:	7 250		3 625

B) ALÉPÍTMÉNYI- ÉS FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN:		89 804	263 839
--	--	---------------	----------------

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK:

1, Betonacél szerelés készítése Ø25 mm
 átmérőig, B500B minőséggel, átlagos
 körülmények között, áteresznél és
 mederoldal ágyazat hálós vasalása

0,1 t	a:	310 000	31 000	
	d:	200 000		20 000

2, Zsaluzat készítése és bontása a lezáró szegélygerendához és átereszvégek lezárásához, OSB anyagból vagy fűrészelt fenyőárúból				
4,1 m2	a:	8 200	33 620	
	d:	14 500		59 450
3, C30/37-XC2 -16-F3 monolit vasbeton fenéklemez készítése				
1,8 m3	a:	48 800	87 840	
	d:	55 600		100 080
4, ZSE-20/C30/37-XC2-16-F3 monolit vasbetonmederoldal építése kitöltéssel, tömörítéssel, utókezeléssel (4.77 m2, 39 db elem)				
1,0 m3	a:	57 400	57 400	
	d:	55 000		55 000
5, 30/37-XC2-16-F3 monolit vasbeton átereszfejek készítése az áteresz két végén hálós vasalással, tömörítéssel, utókezeléssel (4.0 mx1.3 mx0.2)				
1,1 m3	a:	48 800	53 680	
	d:	54 500		59 950
6, C30/37 vasaltbeton lezáró szegélygerenda építése tömörítéssel, utókezeléssel				
0,3 m3	a:	48 800	14 640	
	d:	54 500		16 350
C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:			278 180	310 830

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK:

1, Fejtett föld járműre rakása és 10 km-en belüli elhelyezése az Önkormányzat által kijelölt lerakó helyen, elteretve, tömörítve				
4,5 m3	a:	0	0	
	d:	14 500		65 250
2, Bontott anyag járműr rakása és elszállítása(burkolat bontásból származó sirt és törmelék) 8.8x0.2				
1,8 m3	a:	0	0	
	d:	16 800		30 240
3, Árokszél csatlakozó zöldterületeinek 1.0 m széles sávban való helyreállítása, füvesítése a fű utógondozása, alvizi oldalon				
5,0 m2	a:	1 800	9 000	
	d:	4 200		21 000
D) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:			9 000	116 490

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Parád, Záportározó 2136 hrsz. károsodás helyreállítására

EBR: 606 858

Kiviteli terv (Vis-maior)

(Ft-ban)

MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
Előkészítő munkák	0	1 434 000	1 434 000
Alépítményi és földmunkák	72 000	4 424 100	4 496 100
Szerkezetépítési munkák	705 270	762 240	1 467 510
Befejező munkák	0	3 283 600	3 283 600
Összesen (nettó):	777 270	9 903 940	10 681 210
ÁFA 27 %:			2 883 927
MINDÖSSZESEN (bruttó):			13 565 137

Eger, 2024. május 03.

HABBETON KFT
3300 Eger, Vasút út 8.
Bsz.: 12033007-01566719-00100004
Adószám: 11189987-2-10

Varga Lajos
ügyvezető

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK:**ANYAG****DÍJ**

2, Felvonulás és energia ellátás (víz, villany, konténerek)

1,0 klt

a:

0

d:

220 000

220 000

3, Bozót és cserjeirtás a feliszapolt terület D-i oldalán, az iszap eltávolításához szükséges mértékig (előírányzat)

200,0 m2

a:

0

0

d:

5 800

1 160 000

6, Sérült szerkezet és árokburkolat visszabontása kézi erővel, az anyag deponálásával (a hordalékfogó műtárgyat az iszapeltávolítás után ellenőrizni kell és a sérült részeket kell visszabontani(Előírányzat!

15,0 m2

a:

0

0

d:

3 600

54 000

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:**0****1 434 000****B) ALÉPÍTMÉNYI ÉS FÖLDMUNKÁK:**

1, Iszapeltávolítás gépi erővel, a feliszapolt területen közepesen nehéz munka - körülmények között III. fejtési oszt. talajban, a kitermelt föld ideiglenes helyszíni deponálása

300,0 m3

a:

0

0

d:

12 100

3 630 000

2, Iszapeltávolítás kézi erővel, a feliszapolt műtárgyban és környékén nehéz munka - körülmények között III. fejtési oszt. talajban, a kitermelt föld ideiglenes helyszíni deponálása Előírányzat!

15,0 m3

a:

0

0

d:

19 500

292 500

8, Iszapeltávolítás kézi erővel, a gáttest oldalában nehéz munka -körülmények között III. fejtési oszt. talajban, a kitermelt föld ideiglenes helyszíni deponálása. Rétegvastagság átlag 10 cm.

15,0 m3

a:

0

0

d:

23 600

354 000

9, Köszórás készítése a patakmeder és műtárgy csatlakozásánál, kimosódás ellen

6,0 m3

a:

12 000

72 000

d:

24 600

147 600

B) ALÉPÍTMÉNYI- ÉS FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN:**72 000****4 424 100****HÁBBETON KFT**

3300 Eger, Vasút út 8.

Bsz.: 12033007-01556719-00100004

Adószám: 11189967-2-10

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK:

- 1, Betonacél szerelés készítése Ø25 mm átmérőig, B500B minőséggel, átlagos körülmények között, sérült uszadékfógo javításánál Előirányzat

0,2 t	a:	310 000	62 000	
	d:	200 000		40 000

- 2, Zsaluzat készítése és bontása a uszadékfógo javításánál, OSB anyagból vagy fűrészelt fenyőárúból

3,5 m2	a:	8 200	28 700	
	d:	14 500		50 750

- 3, C30/37-XC2 -16-F3 monolit vasbeton szerkezet készítése sérült uszadékfógonál

3,9 m3	a:	48 800	190 320	
	d:	55 600		216 840

- 4, Nagyszadékfógo vas oszlopok elhelyezése műtárgy beton szerkezetében

13,0 db	a:	15 500	201 500	
	d:	16 800		218 400

- 8, Terméskő burkolat építése a mederoldalakon beton ágyazaton fugázással, meglévő anyagból, a szükséges pótlásokkal Alvizi árok: 10m2x0.3 + fenékürítő rávezető árok javítása jobb part 5 m2x0.3)

4,5 m3	a:	49 500	222 750	
	d:	52 500		236 250

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:		705 270	762 240	
---	--	----------------	----------------	--

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK:

- 1, Fejtett föld járműre rakása és 10 km-en belüli elhelyezése az Önkormányzat által kijelölt lerakó helyen, elteregelve, tömörítve

260,0 m3	a:	0	0	
	d:	12 500		3 250 000

- 2, Bontott anyag járműre rakása és elszállítása(burkolat és műtárgy bontásból származó silt és törmelék)

2,0 m3	a:	0	0	
	d:	16 800		33 600

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:		0	3 283 600	
-------------------------------------	--	----------	------------------	--

KIVITELI (TENDER) TERV

a

**Parád, 2023. 06. 08 -i felhőszakadás okozta árok, út, záportározó és
épület károsodásokra
(EBR azonosító: 606 858)**

Készítette:

Rábel Antal

**építőmérnök, egyéni vállalkozó
(2013 Pomáz, Mártírok u. 20.)**

Pomáz, 2024. március

TARTALOMJEGYZÉK

1.	BEVEZETŐ , ELŐZMÉNYEK	3
2.	A KÁROSODÁSOK HELYSZÍNEKÉNTI ISMERTETÉSE.....	4
2.1.	311 hrsz. út melletti árok	4
2.2.	428/17 hrsz. út károsodások (Fenyves utca)	4
2.3.	380 hrsz. árok károsodások (Kristály utca).....	5
2.4.	2136 hrsz. Záportározó és műtárgyai.....	5
2.5.	756 hrsz., Kossuth 128 Önkormányzati épület	6
3.	A TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK ISMERTETÉSE.....	6
3.1.	311 hrsz. út melletti árok	6
3.2.	428/17 hrsz. út károsodások (Fenyves utca)	7
3.3.	380 hrsz. árok károsodások (Kristály utca).....	8
3.4.	2136 hrsz. Záportározó és műtárgyai.....	8
2.5.	756 hrsz., Kossuth 128 Önkormányzati épület	9
4.	KIVITELEZÉS, ANYAGMINŐSÉGEK	10

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁSOK (külön)

RAJZI MELLÉKLETEK

1. rajz: Átnézetes helyszínrajz M=1:4000
2. rajz: Beavatkozási helyszínrajz M=1:50 (1. helyszín: 311 hrsz árok)
3. rajz: Keresztmetszetek M=1:50 (1. helyszín: 311 hrsz árok)
4. rajz: Egyszerűsített hosszmetesz M=1:100 (1. helyszín: 311 hrsz árok)
5. rajz: Mintaszelvény M=1:20 (1. helyszín: 311 hrsz árok)
6. rajz: Beavatkozási helyszínrajz M=1:200 (2. helyszín: 428/17 hrsz Fenyves u., út)
7. rajz: Keresztmetszetek M=1:50 (2. helyszín: 428/17 hrsz Fenyves u., út)
8. rajz: Úthelyreállítás mintaszelvénye M=1:20 (2. helyszín: 428/17 hrsz Fenyves u., út)
9. rajz: Beavatkozási helyszínrajz M=1:50 (3. helyszín: 380 hrsz. árok, Kristály u.)
10. rajz: Részletrajzok M=1:50, M=1:20 (3. helyszín: 380 hrsz. árok, Kristály u.)
11. rajz: Beépítési helyszínrajz M=1:200 (4. helyszín: 2136 hrsz Záportározó)
12. rajz: Részletes helyszínrajz M=1:50 (4./1. helyszín: 2136 hrsz Záportározó felvizi oldal)
13. rajz: Keresztmetszvények I. M=1:50 (4./1. helyszín: 2136 hrsz Záportározó felvizi oldal)
14. rajz: Keresztmetszvények II. M=1:50 (4./1. helyszín: 2136 hrsz Záportározó felvizi oldal)
15. rajz: Hosszmetesz M=1:50 (4./1. helyszín: 2136 hrsz Záportározó felvizi oldal)
16. rajz: Mintaszelvény és vasalási terv M=1:20 (4./1. helysz.: 2136 hrsz felvizi oldal)
17. rajz: Keresztmetszvények. M=1:50 (4./2. helyszín: 2136 hrsz Záportározó alvizi oldal)
18. rajz: Vaskimutatók M=1:20 (3. helyszín:380 hrsz. árok és 4. helyszín Záportározó)
19. rajz: Alaprajz M=1:100 (5. helyszín: Önkormányzati épület)

1. BEVEZETŐ , ELŐZMÉNYEK

A következő pontok alatt ismertetésre kerülő kiviteli tender terv Parád Nagyközség Önkormányzatának megbízásából készült.

Parád községet és vízgyűjtő területét 2023. június 08. -án hatalmas felhőszakadásból óriási mennyiségű csapadék érte. A felhőszakadás utakat mosott el, árokburkolatokat és átereszeket rongált meg, nagy mértékben feliszapolta a települést védő záportározót, szerkezeti károkat is okozva és megrongálta a Kossuth u. 128. szám alatt lévő Önkormányzati épület tetőszerkezetét, ami a belső terekben komoly károkat okozott.

A káreseményre vis-maior szakvélemény készült, melyet Károlyi Csaba igazságügyi szakértő készített el. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, azonban az igényelt összegnek csak töredékét ítélte meg a Döntéshozó. Ezért a tervek elkészítésénél ezt figyelembe kellett vennünk. A jelentősen alacsonyabb támogatási összeg miatt egy helyszíni kivételével mindenütt csökkenteni kellett a műszaki tartalmat. A műszaki tartalom csökkentésekor elsődleges cél volt, hogy az adott létesítmény üzemszerű működése a helyreállítások után biztosítva legyen. Ezért a tönkrement szerkezetek helyreállítása elsőbbséget élvez minden egyéb, például iszapeltávolítási, tereprendszeri munkákkal szemben.

A károsodások öt helyszínt érintenek. A káresemények sorrendjét a Döntési adatlap táblázatában alkalmazott sorrend szerint tárgyaljuk, az ott lévő védekezési feladatok kivételével. A károsodott helyszínek az alábbiak

- 1./ 311 hrsz. árok és áteresz károsodás**
- 2./ Fenyves u. 428/17. hrsz. út**
- 3./ 380 hrsz. Kristály u. árok, áteresz..**
- 4./ 2136 hrsz. Záportározó és műtárgyai**
- 5./ 756 hrsz. Kossuth u. 128. épület károsodás.**

A terv egyszerűsített kidolgozású. Részletrajzok csak azokról a szerkezetekről készültek, amelyeknek a méreteit és kialakítását csak helyszínrajzi és egyszerűsített metszeti ábrázolás alapján nem lehet kivitelezni.

A veszély- elhárítási munkákra a **312/2012. (XI. 8.) korm rendelet 55.§**-alapján nem szükséges építési engedély beszerzése. Építési engedély amiatt sem kell, mert a bekövetkezett káresemény helyreállítási munkáit az Engedélyező Hatóság bírság kiszabásának mellőzésével tűrni köteles. A veszélyhelyzet tényét a Tolna Vármegyei Kormányhivatal jegyzőkönyvei igazolják.

Tehát az engedélyező hatóság a veszélyelhárítás érdekében szükséges kiviteli munkálatokat tudomásul veszi.

2. A KÁROSODÁSOK HELYSZÍNEKÉNTI ISMERTETÉSE

2.1. 311 hrsz. út melletti árok

A 311. hrsz. út a Kossuth L. utcáról ágazik le a Parádi Tarna patak irányába. A rövid utca végén egy gyalogos híd található, ami a patakon keresztül a Kristály utcába vezet át. Az utat a Kossuth utcától induló részben burkolt nagy szelvényű árok kíséri. Az árok a Kossuth u. alatt átmenő 600 mm átmérőjű átereszen keresztül érkező vizeket vezeti le a patakba. Az árok felső 11,96 m hosszú szakasza betonlap burkolatos. Ezt egy 4,0 m hosszú mederelem burkolatos szakasz követi. Ezután egy 600 mm átmérőjű, beton anyagú 7,15 m hosszú átereszt következik, majd az árok földfalú mederként folytatódik egészen a patakig, ahol egy rövid terméskő burkolatos torkolati szakasszal csatlakozik a patakba.

Az árok teljes hosszában károsodott. A mederlapokat kimosta a víz, azok kiestek a helyükről, az átereszt kimosódott, a földfalú mederszakaszon komoly mederoldali kimosódások keletkeztek. A mederfal több helyen beomlott.

A támogatási összeget közel a felére csökkentették, ezért az alsó, burkolatlan árokszakasz helyreállítása nem végezhető el. A tönkrement lapburkolatos árokszakasz és az átereszt helyreállítása azonban, kis mértékű műszaki tartalom csökkentéssel megoldható.

2.2. 428/17 hrsz. út károsodások (Fenyves utca)

A Fenyves utca K-NY-i elhelyezkedésű utca a település É-i oldalán elhelyezkedő eleinte enyhén, majd erősebben emelkedő völgyoldalban. A károsodott útszakasz a Fenyves utcára merőlegesen halad fel a domb tetejére. Ez az útszakasz vezet fel a településre beérkező gázvezeték nyomáscsökkentő állomásához. Az út alatt vezet a gázvezeték a településre, ezért annak járhatósága és a gázvezeték terepi takarási mélységének megtartása a gázellátás biztonsága szempontjából kiemelten fontos.

Az út nagyjából itatott makadám burkolatú volt, amit helyenként aszfalt és beton anyagú javításokkal igyekeztek karbantartani. Az alsó szakaszon, kb. 20-25 m hosszban a burkolat inkább gyengébb minőségű aszfalt burkolatnak látszik. A rámosott hordalék miatt ez nehezen állapítható meg. A csökkentett támogatási összeg miatt a beavatkozásoknál a műszaki tartalmat és a helyreállítás hosszát is csökkenteni kellett.

Az út szélessége ~3,0 m. Az úton található egy rácsos víznyelő műtárgy, ami a felső szakaszokról érkező vizek oldalirányú elvezetését hivatott ellátni. A műtárgy feliszapolódott és a lemosott burkolat törmelékével eltömődött.

2.3. 380 hrsz. árok károsodások (Kristály utca)

A Kristály utca a Parádi Tarna patak É- oldalán K-NY-i irányban helyezkedik el, szinte teljesen a völgytalp szélén. A károsodott árok a Kristály u. két oldalán, az út alatt átvezető 600 mm átmérőjű beton átereszt két végén található. Mindkét oldalon az út teljes szélességében is hömpölygő víz elmosta az árokburkolatot. Az árkok csak ezeken a szakaszokon voltak burkolva az átereszt rávezető és kivezető szakaszán. Az út széle a felvizi oldalon a burkolat megsemmisülése miatt letört. Az átereszfejek is megsemmisültek illetve károsodtak.

Ez az árok vezeti el a Kristály utcára a hegy felől érkező vizeket a patakba, ezért is fontos, hogy a működőképes legyen. Ellenkező esetben az utat és a patak felőli oldalon elhelyezkedő ingatlanokat minden alkalommal elönti a csapadékvíz.

Az árok alvizi átereszkivezetésénél az árkot egy hírközlési földkábel keresztezi. A kábel teteje az árokban látható. Az Önkormányzat már egyeztetett a közmű üzemeltetőjével, hogy a kábelt a kivitelezési munkák során le kell sülyeszteni. Ezért külön közmű egyeztetés nem készül, mert az Önkormányzat az Üzemeltetőt helyben értesíteni tudja, hogy a szükséges szakfelügyeletet biztosítsa a vezeték áthelyezéséhez.

Az összes károsodott helyszín közül ez az egyetlen, ahol a támogatási összeget teljes egészében megítélték, ezért itt nincs szükség műszaki tartalom csökkentésre.

2.4. 2136 hrsz. Záportározó és műtárgyai

A záportározó fenékürítő műtárgyának (egyben a Köves-patak állandó medre) környezetében és a tározó gát felőli 20-30 m-es sávjában nagy mennyiségű iszap rakódott le. A nagyuszadék fogó acél oszlopait elmosta a nagy sebességgel érkező víz. A műtárgy részben eldugult és a mederpart felső szintjéig feliszapolódott. Az elvezető árok kőburkolata kimosódott, helyenként kiomlottak a kövek.

A fenékürítő műtárgyat az Önkormányzat saját erőből igyekezett kitisztítani, a dugulást okozó fauszadékot eltávolították, és a mederfeneket részben kitakarították. A geodéziai felméréskor a meder folyásirány szerinti jobb oldalán a burkolatot még mindig iszap takarja, ezért ott a burkolat állapota nem ellenőrizhető. A felszerkesztett keresztzelvények szerint a burkolat egy részének látszania kellene az iszaplerakódás ellenére. Mivel nem látható a burkolat, ezért arra lehet következtetni, hogy a terméskő burkolat egy része károsodott. Ezt a helyreállítási munkáknál figyelembe vettük.

A nagyuszadék fogó műtárgy acélcsöveit elmosta a víz, ezért teljes helyreállításra van szükség.

A pontos helyreállítási igény a teljes iszapeltávolítás után lesz csak látható. A terv készítésekor a várható rejtett károsodásokat is igyekeztünk figyelembe venni.

A tározótér és a töltés környéke rendezett, jól karbantartott a tározó területén egyéb lerakódások nincsenek.

2.5. 756 hrsz., Kossuth 128 Önkormányzati épület

Az épület két szintes. A felső tér, a lépcsőház és a földszinti mosdók az Önkormányzat tulajdonában vannak. A földszint többi része a Takarékszövetkezet tulajdona. A károsodások leginkább a felső szinten következtek be, miután az épület tetőszerkezetét az erős széllel érkező vihar komolyan megrongálta.

Sajnos a vis-maior támogatási összeget ennél a helyszínnél is jelentős mértékben lecsökkentették. A kapott összeg nem elegendő a károsodások teljes helyreállítására. Az épületben átázott földem, vakolat és parketta nem maradhat, mert a már így is jelentős mértékű penészedés az egész épületre kiterjedhet. Csak teljes körű helyreállítással lehet elkerülni a későbbi jelentős károkat. Dohos, penészes épületben tartózkodni az egészség károsodásához vezethet.

Jelen tervben erre a helyszínre részletes helyreállítási dokumentációt nem készítettünk. A vis-maior dokumentációban látható károsodási területek a valóságnak megfelelnek, sajnos a penész azóta már nagyobb területen elterjedt, annak ellenére, hogy az épületet folyamatosan szellőztetik.

A helyreállítási munkákat szakkivitelezőkkel el kell végeztetni. A helyreállítás valós bekerülési költségének egy részét lehet fedezni a vis-maior támogatás összegéből.

A rajzi mellékletek 19. tervlapján a vis-maior dokumentációból átvett alaprajz látható. Ezen jól láthatóan fel vannak tüntetve a minimálisan helyreállítandó területek és helyiségek. Ez alapján a kivitelezés befejeztével ellenőrizhető, hogy a károsodott területek helyreállítása valóban megtörtént.

Az épület tetőszerkezetének helyreállítását jelen tervdokumentáció nem tartalmazza.

3. A TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK ISMERTETÉSE

Minden károsodott helyszínen a helyreállítás tervezésénél az elsődleges szempont az adott létesítmény üzemszerű működésének biztosítása. Ezért a terv készítésekor a károsodott műtárgyak és azok közvetlen környezetének megfelelő helyreállítása és rendezése volt a cél.

3.1. 311 hrsz. út melletti árok

A lapburkolatos árokszakas teljes hosszán el kell bontani a burkolatot. A még felhasználható mederlapokat a helyszínen deponálni kell. A deponálásra részben maga az út is felhasználható a patak felőli oldalon. A tönkrement beton ágyazat anyagát el kell szállítani. Az átereszfejeket el kell bontani és az áteresz csöveit ellenőrizni kell. A sérült csöveket ki kell cserélni.

Az árkot a tervezett szerkezet elhelyezéséhez a szükséges mértékben profilra kell szedni.

Az árok az eredeti helyén, az eredeti méretekkel kerül helyreállításra.

A mederfeneket 20 cm vastag zúzottkő ágyazatra kell elhelyezni. A lapburkolat minimum 10 cm vastag, Ø8 mm/15x15 cm betonacél hálós vasalású beton ágyazatba kerül visszaépítésre. A betonlapok mérete 60x40x6 cm és 40x40x6 cm. A tönkrement lapokat pótolni kell. Az árok folyásirány szerinti jobb oldala szegélygerendával együtt 1,15 m oldalhosszúságú, a bal oldal 1,0 m. A bal oldalon nem készül 15 cm szegélygerenda, ott a kerítéslábazatig érő teljes felületű kibetonozást kell készíteni. A mederoldalak dőlése eltérő, az eredeti állapot szerint, A jobb oldal 50°-os, a bal oldal 55°-os dőléssel készül. A teljes felületet ki kell fugázni. A mederfenék szélessége 40 cm.

A burkolat széle mellett és felett a terepet rendezni kell.

Az átereszt az eredeti helyére kell visszahelyezni, beton ágyazaton. Az átereszcső melletti hézagot betonnal kell feltölteni. Az átereszfejeket mindkét oldalon helyre kell állítani. A felvizi oldalon az átereszfej felső széle magasítva készül. Az átereszfejeket a meder két oldalába és a mederfenékbe is be kell réselni. Az alvizi átereszfejez a magánterületre nem lehet beréselni, ezért a stabilitásának biztosítására derékszögben be kell fordítani a birtokhatár mellett. A befordított szakasz hossza az árok felőli oldalon 80 cm. Az átereszfejek Ø10 mm/15x15 cm hálós vasalással készülnek.

Az áteresz felett helyre kell állítani a teherelosztó lemezt. A lemez Ø10 mm/15x15 cm betonacél háló erősítéssel készül. A földárok fenékszintjét a patakig lejtésben ki kell kotorni, hogy ne torlódjon fel a víz.

A szerkezetekre külön vasalási terv nem készül, mivel csak betonacél háló kerül beépítésre. A szükséges vasmennyiséget a költségvetési kiírás tartalmazza. A háló toldása minimum 30 cm átfedéssel történjen.

A geodéziai felmérésen a csatornabekötést az átereszen keresztüllnő vezetékként ábrázolták. Ez biztosan nem fedí a valóságot. **A szennyvíz bekötés pontos elhelyezkedését a kivitelevés megkezdése előtt ellenőrizni kell!**

3.2. 428/17 hrsz. út károsodások (Fenyves utca)

A Fenyves utcáról leágazó utat teljes hosszában meg kell tisztítani a lemosott hordaléktól. Az alsó szakaszon a burkolatot ellenőrizni kell. A csökkentett támogatási összeg miatt a még kisebb javításokkal elfogadható állapotra hozható alsó 18 m hosszú szakaszon nem készül teljes úthelyreállítás. Az út állapota ugyan ezt igényelné. Az alsó szakaszt az Önkormányzat saját forrásból tudja helyreállítani. Célszerű lenne ezt a munkát is az út felső szakaszának helyreállításával egy időben elvégezni, így kisebb az esélye egy újabb nagyobb mértékű károsodásnak.

A csökkentett műszaki tartalom a következőkben nyilvánul meg:

- rövidebb útszakasz kerül helyreállításra
- Az út szélességét 2,5 m-re kellett csökkenteni
- több helyi, lemosott útanyag kerül visszadolgozásra az útalapba

Az út helyreállítását az útalap pótlásával és tömörítésével kell kezdeni. Erre készül a kellőszítő réteg után a két rétegben felhordott és tömörített itatott makadám vagy az 5 cm AC-11 burkolat. Itt kell megjegyezni, hogy már nem jellemző az itatott makadám burkolat készítése, mivel a bekerülési költsége közel azonos az AC-11 aszfalt burkolattal és a tartóssága nem olyan jó. Felületi megjelenésben ugyan a két útfelület nagyon hasonló, meredekebb lejtésű utakon az itatott makadám burkolat egyértelműen sokkal hamarabb károsodik, mivel a szerkezete kevesebb kötőanyagot tartalmaz és a tömöríthetősége sem olyan jó.

A fentiek miatt tervezőként az AC-11 aszfalt burkolat használatát javaslom.

Az elkészült út két szélén, előtömörített földműre 10 cm zúzottkő anyagú padka készül 50-50 cm szélességben. A padka anyaga lehet a lemosott zúzalék, vagy bányameddő.

3.3. 380 hrsz. árok károsodások (Kristály utca)

A Kristály utcai árok felvizi szakaszán tönkrement burkolatot 4,0 m hosszon kell helyreállítani. Mivel az átereszvége az út széléhez közel helyezkedik el, az árokburkolatnak az út szélét is meg kell támasztania. A burkolat útszéltől való viszonylag kis távolsága erősített szerkezet építését igényli, az útszálon jelentkező terhelések miatt.

Az árokburkolat 20 cm zúzottkő ágyazatra épülő 20 cm vastag fenéklemezre készül. A mederoldalon 2 sor vasalt ZSE-20 zsalukő 15 cm beton lezáró szegéllyel. A mederoldalon magassága 65 cm. Az átereszfejek magassága mederfenéktől 90 cm. Az átereszfej készülhet monolit betonból, hálós vasalással vagy ZSE-20 zsalukőből. A mederfenék belső szélessége 1,0 m.

Az alvizi oldalon két áteresz találkozik. Ezért a mederburkolat vízláda szerűen lett kialakítva. A méretek a felvizi árokburkolat méreteivel megegyeznek.

A Kristály utca alatt áthaladó átereszt ki kell tisztítani. Az árok alvizi és felvizi oldalán is az árkot 10-15 m hosszon meg kell kotorni a víz megfelelő elvezetése érdekében.

3.4. 2136 hrsz. Záportározó és műtárgyai

A kivitelezés megkezdése előtt az iszappal borított műtárgyakat meg kell tisztítani. Ezt nagyjából kézi erővel lehet elvégezni. A felvizi fenékleeresztő műtárgyra rávezető burkolt meder közvetlen környezetéből is le kell távolítani az iszapot, mert sem géppel, sem gyalog nem lehet biztonsággal megközelíteni a munkavégzés helyszínét.

A megtisztított műtárgyakat ellenőrizni kell. A felvizi árokburkolat folyásirány szerinti jobb oldali burkolatát szükség szerint ki kell javítani.

A műtárgyépítés előtt a patakon ideiglenes gátat kell létesíteni helyi anyagból és csővezetéken keresztül el kell vezetni a vizet az építési terület felett. A munkákat célszerű száraz időszakban, minél alacsonyabb vízállásnál és vízhozamnál végezni.

A nagyuszadék fogó acélcső sort a meglévő terméskő burkolatba nem lehet úgy elhelyezni, hogy a burkolatban a bontási igény miatt nagyobb kárt ne tennénk. Ezért a csősor a burkolt mederszakasz felső végére, 60 cm széles, beréselt beton „fogba” kerül elhelyezésre. A beton fog kétoldali Ø10 mm/15x15 betonacél hálós vasalással készül, a felső kontúron 4 szál Ø12 mm átmérőjű betonacél erősítéssel (lásd rajzokon). Az acélcsövek minimum 90 mm (88,9) külső átmérővel kell, hogy rendelkezzenek, a falvastagság 4,0 mm. Javasolt a ~100 mm külső átmérőjű acélcső. Ennél vastagabb cső nem javasolt, mert az oldalirányú betontakarás elvékonyodik, így a szerkezet az uszadék ütéseinek dinamikus hatásait kevésbé tudja majd elviselni.

Az alvizi elvezető árkot 20 m hosszon ki kell javítani. A kilazult köveket ki kell venni az ágyazatot ki kell vésni és új beton ágyazatba a köveket vissza kell helyezni. A mederfenék és mederoldal közti hosszanti kimosódást képlékeny habarccsal vagy finom szemcseszerkezetű betonnal ki kell tölteni. A felületet ki kell fugázni.

A szerkezetépítési munkák után lehet a tározótérből a felgyűlt iszapot eltávolítani. A csökkentett támogatási összeg miatt sajnos csak kb. 500 m³ iszap eltávolítására lesz lehetőség. Az iszap eltávolítását a műtárgytól kell kezdeni, hogy a ráfolyás biztosítva legyen. az tározótérnek a fenékürítő felé kell lejtene, ezért az iszapeltávolításnál erre különösen oda kell figyelni. Tilos mélyedéseket, gödröket ásni.

A patakmedret kb. 20-25 m hosszon ki kell kotorni és a mederoldalt profilozni kell. Ahol szükséges helyi anyagú visszatöltést kell alkalmazni, amit tömörítés után lehet profilra húzni. A patakmeder rendezése az iszapeltávolítási munkákhoz tartozik.

A gát oldaláról az apró uszadékot és a lerakódott iszapot kézi erővel kell eltávolítani. Különösen ügyelni kell a gáttest épségére. Az eredeti befüvesedett felületet nem szabad megbontani. A lejáró lépcsőt teljes hosszában meg kell tisztítani.

A kitermelt iszapot az Önkormányzat által kijelölt lerakóhelyre kell elszállítani.

2.5. 756 hrsz., Kossuth 128 Önkormányzati épület

Az épületben a károsodott, felázott vakolatot le kell verni, az ép vakolaton felázott festéket le kell kaparni.

A felázott parkettát el kell bontani és a felületet hagyni kell kiszáradni.

A beázott elektromos szerelvényeket le kell szerelni, a nagy mértékben beázott területeken a vezetékeket ki kell húzni a védőcsőből és új vezetéket kell behúzni helyette. Célszerű ellenőrizni a védőcsöveket, nem maradt-e bennük lerakódott víz vagy nem penészedtek-e be.

A károsodott részek eltávolítása és a szükséges fertőtlenítés után a felületeket eredeti állapot szerint helyre kell állítani.

A leszerelt, átázott elektromos szerelvényeket, még ha komolyabb károsodás nem is látszik rajtuk, visszahelyezni tilos!

Az épület helyreállításra részletes tervek nem készülnek. A tervdokumentációhoz csatoltuk a vis-maior pályázatban szereplő mennyiségeket tartalmazó költségvetési kiírást. A mennyiségek tájékoztató jellegűek, a károsodások azóta már nagyobb felületekre terjedtek ki.

4. KIVITELEZÉS, ANYAGMINŐSÉGEK

A kivitelezéskor a meglévő szerkezetekhez igazodni kell, ezért a tervekben megadott méretektől kis mértékben el lehet térni. Szükség esetén tervezői művezetés mellett módosíthatók a szerkezetek.

A betonszerkezeteket utókezelní kell. A ZSE elemeket beépítés előtt be kell áztatni. A betonkitöltéskor a betont csömszőlní vagy vibrální kell.

Ügyní kell az ágyazatok tömörségére. Átázott talaj feltöltésre nem alkalmazható.

A felvonulási és depónia területeket el kell kerítení.

A fenékürítő műtárgy 1000 mm elvezető csővét a mellette való munkavégzés idejére ideglenesen ráccsal kell lezární a véletlen beesés elkerülése érdekében.

Az iszapos, vizes területeken az elesés veszélye nagyobb, ezért a felszínről minden kiálló, helyes tárgyat, ágakat a kivitelezés megkezdése előtt el kell távolítaní.

Az alkalmazott anyagok minősége a következő:

Betonok:	C30/37-XC2-16-F3 szerkezet és árok burkolat vasalt ágyazat C16/20-XC2-16-F3 átereszt mellé betonozás
Betonacél:	B 60.50 (B500B) periodikus
Falazat:	ZSE-20 zsalukő (beáztatva) + H-50 falazóhabarcs (Kristály u. árok)
Acélcső:	Ø90-100 mm(külső átmérő) szerkezeti acél cső, v=4 mm(nagyuszadék fogó)
Védőcső:	NÁ 110-160 mm KG PVC cső(távközlési kábel süllyesztés Kristály u. árok)
Zsaluzat:	OSB -lap v. II. o. fűrészáru
Ágyazat:	Z5/20 zúzottkő Trp =95-97%
Feltöltés:	helyi anyag, tömörítve Trp=95%
Rézsűvédelem:	fűvesítés (árok burkolatok mellett)
Útburkolat:	Kétrétegű itatott makadám vagy AC-11 aszfaltbeton + M-50 útalap javítás
Mederburkolat:	bontott 40x40x6 cm és 60x40x6 cm beton lapok kipótolvá bontott terméskő, kipótolvá (tározó burkolatok)

Egyenértékű alternatív műszaki megoldások, anyagok használata engedélyezett-, azt a Műszaki Ellenőr és Tervező előzetes engedélyével lehet elvégezni, beépítení.


Pomáz, 2024. március



Rábel Antal

építőmérnök, tervező
VZ, T /13-11098

ÁTNÉZETES HELYSZÍNRAJZ M=1:4000



1. 311 hrsz. árok

2. 428/17. hrsz. Fenyves u., út

3. 380 hrsz. Kristály u árok

4. 2136 hrsz. Záportározó

Megjegyzések:
Az 5. helyszín az átnézetes helyszínrajzon nem szerepel.

A terv Rábel Antal E.V. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll!
A magassági adatok Relatív alapszintre vonatkoznak.

Rábel Antal Gyula Egyéni vállalkozó 2013 Pomáz, Mártírok u. 20. Tel: +36 20 5740343	
Munka: Parád, 2023. 06.08.-ai vis-maior károsodások helyreállítása	rajzszám:
KIVITELI TERV	1.
 Rábel Antal építőmérnök, tervező VZ, T/13-11098	dátum: 2024.03.

EBR: 606 858

BEAVATKOZÁSI HELYSZÍNRAJZ M=1:50

1. helyszín, 311 hrsz. árok

311

eltört, kibillent átereszfaj helyreállítása
mederoldalba és fenékebe beréselvemeglévő áteresz bontása
és helyreállítása, kimosott mellétöltés pótlásávaláteresz melletti kimosódások feltöltése
átereszfej helyreállításacsatlakoztatás megmaradó
burkolatszakszhozbetonlap burkolat
helyreállításakna körüli megcsúszott
kibetonozás helyreállítása

árok

teherelosztó lemez helyreállítás
Ø10/15x15 cm hálós vasalással

lefolyást biztosító kotrás

meglévő mederleemes burkolat

burkolat és kerítéslábazat
közötti terület kibetonozása

Anyagminőségek:

Betonok: C30/37-XC2-16-F3 szerkezet és árok burkolat vasalt ágyzat
C16/20-XC2-16-F3 áteresz mellé betonozás

Betonacél: B 60.50 (B500B) periodikus

Falazat: ZSE-20 zsalukő (beáztatva) + H-50 falazóhabarcs (Kristály u. árok)

Acélső: Ø90-100 mm(kölső átmérő) szerkezeti acél cső, v=4 mm(nagyuszadék fogó)

Védőcső: NÁ 110-160 mm KG PVC cső(távközlési kábel süllyesztés Kristály u. árok)

Zsaluzat: OSB -lap v. II. o. fűrészárú

Ágyzat: Z5/20 zúzottkő Trp =95-97%

Feltöltés: helyi anyag, tömörítve Trp=95%

Rézsűvédelem: fűvesítés (árok burkolatok mellett)

Útburkolat: Kétrétegű itatott makadám vagy AC-11 aszfaltbeton + M-50 útalap javítás

Mederburkolat: bontott 40x40x6 cm és 60x40x6 cm beton lapok kipótolva
bontott terméskő, kipótolva (tározó burkolatok)

A terv Rábel Antal E.V. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll!

A magassági adatok Relatív alapszintre vonatkoznak.

Rábel Antal Gyula Egyéni vállalkozó

2013 Pomáz, Mártírok u. 20. Tel: +36 20 5740343

Munka: Parád, 2023. 06.08.-ai vis-maior károsodások
helyreállítása
KIVITELI TERVRábel Antal
építőmérnök, tervező
VZ, T/13-11098


EBR: 606 858

rajtszám:
2.
dátum:
2024.03.

KERESZTMETSZETEK M=1:50

1. helyszín, 311 hrsz. árok


1 - 1



Anyagminőségek:

- Betonok: C30/37-XC2-16-F3 szerkezet és árok burkolat vasalt ágyazat
C16/20-XC2-16-F3 áteresztő mellé betonozás
- Betonacél: B 60.50 (B500B) periodikus
- Falazat: ZSE-20 zsalukő (beáztatva) + H-50 falazóhabarcs (Kristály u. árok)
- Acélcső: Ø90-100 mm(kölső átmérő) szerkezeti acél cső, v=4 mm(nagyuszadék fogó)
- Védőcső: NÁ 110-160 mm KG PVC cső(távközlési kábel süllyesztés Kristály u. árok)
- Zsaluzat: OSB -lap v. II. o. fűrészfűrű
- Ágyazat: Z5/20 zúzottkő Trp =95-97%
- Feltöltés: helyi anyag, tömörítve Trp=95%
- Rézsűvédelem: fűrésztés (árok burkolatok mellett)
- Útburkolat: Kétrétegű itatott makadám vagy AC-11 aszfaltbeton + M-50 útalap javítás
- Mederburkolat: bontott 40x40x6 cm és 60x40x6 cm beton lapok kipótólva
bontott terméskő, kipótólva (tározó burkolatok)

2 - 2



A terv Rábel Antal E.V. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll!

A magassági adatok Relatív alapszintre vonatkoznak.


Rábel Antal Gyula Egyéni vállalkozó

2013 Pomáz, Mártírok u. 20. Tel: +36 20 5740343

Munka: Parád, 2023. 06.08.-ai vis-maior károsodások
helyreállítása
KIVITELI TERV

rajtszám:

3.



Rábel Antal
építőmérnök, tervező
VZ, T/13-11098

EBR: 606 858

dátum:
2024.03.

EGYSZERŰSÍTETT HOSSZMETSZET M=1:100

1. helyszín, 311 hrsz. árok



Anyagminőségek:

Betonok: C30/37-XC2-16-F3 szerkezet és árok burkolat vasalt ágyzat
C16/20-XC2-16-F3 áteresz mellé betonozás

Betonacél: B 60.50 (B500B) periodikus

Falazat: ZSE-20 zsalukő (beáztatva) + H-50 falazóhabarcs (Kristály u. árok)

Acéleső: Ø90-100 mm(kölső átmérő) szerkezeti acél cső, v=4 mm(nagyuszadék fogó)

Védőcső: NÁ 110-160 mm KG PVC cső(távközlési kábel súllyesztés Kristály u. árok)

Zsaluzat: OSB -lap v. II. o. fűrészfűrű

Ágyazat: Z5/20 zúzottkő Trp =95-97%

Feltöltés: helyi anyag, tömörítve Trp=95%

Rézsűvédelem: fűvesítés (árok burkolatok mellett)

Útburkolat: Kétrétegű itatott makadám vagy AC-11 aszfaltbeton + M-50 útalap javítás

Mederburkolat: bontott 40x40x6 cm és 60x40x6 cm beton lapok kipótolva

bontott terméskő, kipótolva (tározó burkolatok)


A terv Rábel Antal E.V. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll!

A magassági adatok Relatív alapszintre vonatkoznak.

Rábel Antal Gyula Egyéni vállalkozó

2013 Pomáz, Mártírok u. 20. Tel: +36 20 5740343

Munka: Parád, 2023. 06.08.-ai vis-maior károsodások helyreállítása
KIVITELI TERV


Rábel Antal
építőmérnök, tervező
VZ, T/13-11098

EBR: 606 858

rajzszám:


4.

dátum:

2024.03.

MINTASZELVÉNY M=1:20

1. helyszín, 311 hrsz. árok



Anyagminőségek:

- Betonok: C30/37-XC2-16-F3 szerkezet és árok burkolat vasalt ágyazat
C16/20-XC2-16-F3 áteresztő mellé betonozás
- Betonacél: B 60.50 (B500B) periodikus
- Falazat: ZSE-20 zsalukő (beáztatva) + H-50 falazóhabarcs (Kristály u. árok)
- Acélcső: Ø90-100 mm(kölső átmérő) szerkezeti acél cső, v=4 mm(nagyuszadék fogó)
- Védőcső: NÁ 110-160 mm KG PVC cső(távközlési kábel süllyesztés Kristály u. árok)
- Zsaluzat: OSB -lap v. II. o. fűrészarú
- Ágyazat: Z5/20 zúzottkő Trp =95-97%
- Feltöltés: helyi anyag, tömörítve Trp=95%
- Rézsűvédelem: fűvesítés (árok burkolatok mellett)
- Útburkolat: Kétrétegű itatott makadám vagy AC-11 aszfaltbeton + M-50 útalap javítás
- Mederburkolat: bontott 40x40x6 cm és 60x40x6 cm beton lapok kipótolva
bontott terméskő, kipótolva (tározó burkolatok)

A terv Rábel Antal E.V. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll!

A magassági adatok Relatív alapszintre vonatkoznak.

Rábel Antal Gyula Egyéni vállalkozó

2013 Pomáz, Mártírok u. 20. Tel: +36 20 5740343

Munka: Parád, 2023. 06.08.-ai vis-maior károsodások
helyreállítása
KIVITELI TERV

rajzszám:


5.


Rábel Antal
építőmérnök, tervező
VZ, T/13-11098


EBR: 606 858

dátum:
2024.03.

2. helyszín, 428/17 hrsz. út



Betonok:	C30/37-XC2-16-F3 szerkezet és árok burkolat vasalt ágyzat C16/20-XC2-16-F3 áteresztő mellé betonozás
Betonacél:	B 60.50 (B500B) periodikus
Falazat:	ZSE-20 zsalukő (beáztatva) + H-50 falazóhabarcs (Kristály u. árok)
Acéleső:	Ø90-100 mm(kölső átmérő) szerkezeti acél cső, v=4 mm(nagyszadéknál fogó)
Védőcső:	NÁ 110-160 mm KG PVC cső(távközlési kábel szüllyesztés Kristály u. árok)
Zsaluzat:	OSB -lap v. II. o. fűrészáru
Ágyzat:	Z5/20 zúzottkő Trp =95-97%
Feltöltés:	helyi anyag, tömörítve Trp=95%
Rézsűvédelem:	fűvesítés (árok burkolatok mellett)
Útburkolat:	Kétrétegű itatott makadám vagy AC-11 aszfaltbeton + M-50 útalap javítás
Mederburkolat:	bontott 40x40x6 cm és 60x40x6 cm beton lapok kipótolva bontott terméskő, kipótolva (tározó burkolatok)



A magassági adatok Relatív alapszintre vonatkoznak.

2013 Pomáz, Mártírok u. 20. Tel: +36 20 5740343

helyreállítása KIVITELI TERV

EBR: 606 858

6

dátum:
2024.03.

KERESZTMETSZETEK M=1:50





2. helyszín, 428/17 hrsz. út

R1: - 2 rétegben itatott makadám burkolat
vagy 5 cm AC 11 kopóréteg
- ~30 cm M50 mechanikai stabilizáció
(javítás, teljes helyreállítás)

R2: - ~10 cm zúzottkő vagy
bányameddő(tömörítve, Trg 95%)
- előtömörített terep (~Trg 95%)

Anyagminőségek:

Betonok: C30/37-XC2-16-F3 szerkezet és árok burkolat vasalt ágyzat
C16/20-XC2-16-F3 áteresztő mellé betonozás
Betonacél: B 60.50 (B500B) periodikus
Falazat: ZSE-20 zsalukő (beáztatva) + H-50 falazóhabarcs (Kristály u. árok)
Acélcső: Ø90-100 mm(kölső átmérő) szerkezeti acél cső, v=4 mm(nagyuszadék fogó)
Védőcső: NÁ 110-160 mm KG PVC cső(távközlési kábel süllyesztés Kristály u. árok)
Zsaluzat: OSB -lap v. II. o. fűrészárú
Ágyzat: Z5/20 zúzottkő Trp =95-97%
Feltöltés: helyi anyag, tömörítve Trp=95%
Rézsűvédelem: fűvesítés (árok burkolatok mellett)
Útburkolat: Kétrétegű itatott makadám vagy AC-11 aszfaltbeton + M-50 útalap javítás
Mederburkolat: bontott 40x40x6 cm és 60x40x6 cm beton lapok kipótolva
bontott terméskő, kipótolva (tározó burkolatok)



A terv Rábel Antal E.V. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll!

A magassági adatok Relatív alapszintre vonatkoznak.

Rábel Antal Gyula Egyéni vállalkozó

2013 Pomáz, Mártírok u. 20. Tel: +36 20 5740343

Munka: Parád, 2023. 06.08.-ai vis-maior károsodások
helyreállítása
KIVITELI TERV

rajzszám:

7.

Rábel Antal
építőmérnök, tervező
VZ, T/13-11098

EBR: 606 858


dátum:

2024.03.

ÚTHELYREÁLLÍTÁS MINTASZELVÉNYE M=1:20
2. helyszín, 428/17 hrsz. út

R1: - 2 rétegben itatott makadám burkolat
vagy 5 cm AC 11 kopóréteg
- ~30 cm M50 mechanikai stabilizáció
(javítás, teljes helyreállítás)

R2: - ~10 cm zúzottkő vagy
bányameddő(tömörítve, Trg 95%)
- előtömörített terep (~Trg 95%)



Anyagminőségek:


Betonok: C30/37-XC2-16-F3 szerkezet és árok burkolat vasalt ágyzat
C16/20-XC2-16-F3 áteresztő mellé betonozás
Betonacél: B 60.50 (B500B) periodikus
Falazat: ZSE-20 zsalukő (beáztatva) + H-50 falazóhabarcs (Kristály u. árok)
Acélcső: Ø90-100 mm(kölső átmérő) szerkezeti acél cső, v=4 mm(nagyuszadék fogó)
Védőcső: NÁ 110-160 mm KG PVC cső(távközlési kábel süllyesztés Kristály u. árok)
Zsaluzat: OSB -lap v. II. o. fűrészárú
Ágyzat: Z5/20 zúzottkő Trp =95-97%
Feltöltés: helyi anyag, tömörítve Trp=95%
Rézsűvédelem: fűvesítés (árok burkolatok mellett)
Útburkolat: Kétrétegű itatott makadám vagy AC-11 aszfaltbeton + M-50 útalap javítás
Mederburkolat: bontott 40x40x6 cm és 60x40x6 cm beton lapok kipótolva
bontott terméskő, kipótolva (tározó burkolatok)

A terv Rábel Antal E.V. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll!
A magassági adatok Relatív alapszintre vonatkoznak.

Rábel Antal Gyula Egyéni vállalkozó 2013 Pomáz, Mártírok u. 20. Tel: +36 20 5740343		
Munka: Parád, 2023. 06.08.-ai vis-maior károsodások helyreállítása KIVITELI TERV	rajtszám: 8.	
Rábel Antal építőmérnök, tervező VZ, T/13-11098	EBR: 606 858	dátum: 2024.03.

BEAVATKOZÁSI HELYSZÍNRAJZ M=1:50

3. helyszín, 380 hrsz. Kristály u. árok



Anyagminőségek:

- Betonok: C30/37-XC2-16-F3 szerkezet és árok burkolat vasalt ágyzat
C16/20-XC2-16-F3 áttereszfaj mellé betonozás
- Betonacél: B 60.50 (B500B) periodikus
- Falazat: ZSE-20 zsalukő (beáztatva) + H-50 falazóhabarcs (Kristály u. árok)
- Acélcső: Ø90-100 mm(kölső átmérő) szerkezeti acél cső, v=4 mm(nagyuszadék fogó)
- Védőcső: NÁ 110-160 mm KG PVC cső(távközlési kábel súllyesztés Kristály u. árok)
- Zsaluzat: OSB -lap v. II. o. fűrészfűrű
- Ágyzat: Z5/20 zúzottkő Trp =95-97%
- Feltöltés: helyi anyag, tömörítve Trp=95%
- Rézsűvédelem: fűrészfűrű (árok burkolatok mellett)
- Útburkolat: Kétrétegű itatott makadám vagy AC-11 aszfaltbeton + M-50 útalap javítás
- Mederburkolat: bontott 40x40x6 cm és 60x40x6 cm beton lapok kipótolva
bontott terméskő, kipótolva (tározó burkolatok)

A terv Rábel Antal E.V. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll!

A magassági adatok Relatív alapszintre vonatkoznak.

Rábel Antal Gyula Egyéni vállalkozó

2013 Pomáz, Mártírok u. 20. Tel: +36 20 5740343

Munka: Parád, 2023. 06.08.-ai vis-maior károsodások
helyreállítása
KIVITELI TERV

rajzszám:

9.


Rábel Antal
építőmérnök, tervező
VZ, T/13-11098

EBR: 606 858

dátum:

2024.03.

BEÉPÍTÉSI HELYSZÍNRAJZ M=1:200
4. helyszín



- Anyagminőségek:**
- Betonok: C30/37-XC2-16-F3 szerkezet és árok burkolat vasalt ágyzat C16/20-XC2-16-F3 áteresztő mellé betonozás
 - Betonacél: B 60.50 (B500B) periodikus
 - Falazat: ZSE-20 zsalukő (beáztatva) + H-50 falazóhabarcs (Kristály u. árok)
 - Acélső: Ø90-100 mm(kölső átmérő) szerkezeti acél cső, v=4 mm(nagyuszadék fogó)
 - Védőcső: NÁ 110-160 mm KG PVC cső(távközlési kábel süllyesztés Kristály u. árok)
 - Zsaluzat: OSB -lap v. II. o. fűrészárú
 - Ágyazat: Z5/20 zúzottkő Trp =95-97%
 - Feltöltés: helyi anyag, tömörítve Trp=95%
 - Rézsűvédelem: fűvesítés (árok burkolatok mellett)
 - Útburkolat: Kétrétegű itatott makadám vagy AC-11 aszfaltbeton + M-50 útalap javítás
 - Mederburkolat: bontott 40x40x6 cm és 60x40x6 cm beton lapok kipótrolva bontott terméskő, kipótrolva (tározó burkolatok)

A terv Rábel Antal E.V. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll!

A magassági adatok Relatív alapszintre vonatkoznak.

Rábel Antal Gyula Egyéni vállalkozó		
2013 Pomáz, Mártírok u. 20. Tel: +36 20 5740343		
Munka: Parád, 2023. 06.08.-ai vis-maior károsodások helyreállítása		rajzszám:
KIVITELI TERV		11.
Rábel Antal építőmérnök, tervező VZ, T/13-11098	EBR: 606 858	dátum: 2024.03.

4/1. helyszín, tározó fenékürítő műtárgy

4/1. helyszín, tározó fenékürítő műtárgy

1 - 1

Anyagminőségek:

Betonok:	C30/37-XC2-16-F3 szerkezet és árok burkolat v C16/20-XC2-16-F3 áteresztő mellé betonozás
Betonacél:	B 60.50 (B500B) periodikus
Falazat:	ZSE-20 zsalukő (beáztatva) + H-50 falazóhabarcs
Acélcső:	Ø90-100 mm(kölső átmérő) szerkezeti acél cső
Védőcső:	NÁ 110-160 mm KG PVC cső(távközlési kábelcső)
Zsaluzat:	OSB -lap v. II. o. fűrészárú
Ágyazat:	Z5/20 zúzottkő Trp =95-97%
Feltöltés:	helyi anyag, tömörítve Trp=95%
Rézsvédelem:	fűvésítés (árok burkolatok mellett)
Útburkolat:	Kétretegű itatott makadám vagy AC-11 aszfalt

Anyagminőségek:

Betonok: C30/37-XC2-16-F3 szerkezet és árok burkolat vasalt ágyzat
C16/20-XC2-16-F3 áteresztő mellébetonozás

Betonacél: B 60.50 (B500B) periodikus

Falazat: ZSE-20 zsalukő (beáztatva) + H-50 falazóhabarcs (Kristály u. árok)

Acélcső: Ø90-100 mm(kölső átmérő) szerkezeti acél cső, v=4 mm(nagyuszadék fogó)

Védőcső: NÁ 110-160 mm KG PVC cső(távközlési kábel süllyesztés Kristály u. árok)

Zsaluzat: OSB -lap v. II. o. fűrészáru

Ágyazat: Z5/20 zúzottkő Trp=95-97%

Feltöltés: helyi anyag, tömörítve Trp=95%

Rézsűvédelem: fűvesítés (árok burkolatok mellett)

Útburkolat: Kétrétegű itatott makadám vagy AC-11 aszfaltbeton + M-50 útalap javítás

Mederburkolat: bontott 40x40x6 cm és 60x40x6 cm beton lapok kipótolva

bontott terméskő, kipótolva (tározó burkolatok)

A terv Rábel Antal E.V. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll!

A magassági adatok Relatív alapszintre vonatkoznak.

Rábel Antal Gyula Egyéni vállalkozó

2013 Pomáz, Mártírok u. 20. Tel: +36 20 5740343

Munka: Parád, 2023. 06.08.-ai vis-maior károsodások

helyreállítása KIVITELI TERV



Rábel Antal
építőmérnök, tervező
VZ, T/13-11098

EBR: 606 858

rajzsám:


13.

dátum:	2024.03
--------	---------

KERESZTSZELVÉNYEK II. M=1:50

4./1. helyszín, tározó fenékürítő műtárgy

3 - 3



Anyagminőségek:

- Betonok: C30/37-XC2-16-F3 szerkezet és árok burkolat vasalt ágyzat
C16/20-XC2-16-F3 áteresztő mellé betonozás
- Betonacél: B 60.50 (B500B) periodikus
- Falazat: ZSE-20 zsalukő (beáztatva) + H-50 falazóhabarcs (Kristály u. árok)
- Acélcső: Ø90-100 mm(kölső átmérő) szerkezeti acél cső, v=4 mm(nagyuszadék fogó)
- Védőcső: NÁ 110-160 mm KG PVC cső(távközlési kábel süllyesztés Kristály u. árok)
- Zsaluzat: OSB -lap v. II. o. fűrészárú
- Ágyazat: Z5/20 zúzottkő Trp =95-97%
- Feltöltés: helyi anyag, tömörítve Trp=95%
- Rézsűvédelem: fűvesítés (árok burkolatok mellett)
- Útburkolat: Kétrétegű itatott makadám vagy AC-11 aszfaltbeton + M-50 útalap javítás
- Mederburkolat: bontott 40x40x6 cm és 60x40x6 cm beton lapok kipótolva
bontott terméskő, kipótolva (tározó burkolatok)

A terv Rábel Antal E.V. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll!

A magassági adatok Relatív alapszintre vonatkoznak.

Rábel Antal Gyula Egyéni vállalkozó

2013 Pomáz, Mártírok u. 20. Tel: +36 20 5740343

Munka: Parád, 2023. 06.08.-ai vis-maior károsodások helyreállítása
KIVITELI TERV

rajtszám:

14.

Rábel Antal

építőmérnök, tervező
VZ, T/13-11098

EBR: 606 858


dátum:

2024.03.

HOSSZMETSZET M=1:50

4/1. helyszín, tározó fenékürítő műtárgy

4 - 4



Anyagminőségek:

Betonok: C30/37-XC2-16-F3 szerkezet és árok burkolat vasalt ágyzat
C16/20-XC2-16-F3 áteresztő mellé betonozás

Betonacél: B 60.50 (B500B) periodikus

Falazat: ZSE-20 zsalukő (beáztatva) + H-50 falazóhabarcs (Kristály u. árok)

Acélső: Ø90-100 mm(kölső átmérő) szerkezeti acél cső, v=4 mm(nagyuszadék fogó)

Védőcső: NÁ 110-160 mm KG PVC cső(távközlési kábel súllyesztés Kristály u. árok)

Zsaluzat: OSB -lap v. II. o. fűrészárú

Ágyzat: Z5/20 zúzottkő Trp =95-97%

Feltöltés: helyi anyag, tömörítve Trp=95%

Rézsüvédelem: fűvesítés (árok burkolatok mellett)

Útburkolat: Kétrétegű itatott makadám vagy AC-11 aszfaltbeton + M-50 útalap javítás

Mederburkolat: bontott 40x40x6 cm és 60x40x6 cm beton lapok kipótolva
bontott terméskő, kipótolva (tározó burkolatok)

A terv Rábel Antal E.V. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll!

A magassági adatok Relatív alapszintre vonatkoznak.

Rábel Antal Gyula Egyéni vállalkozó

2013 Pomáz, Mártírok u. 20. Tel: +36 20 5740343

Munka: Parád, 2023. 06.08.-ai vis-maior károsodások

helyreállítása
KIVITELI TERV

Rábel Antal

építőmérnök, tervező
VZ, T/13-11098

EBR: 606 858

rajzszám:

15.


dátum:

2024.03.


MINTASZELVÉNY ÉS VASALÁSI TERV M=1:20

4./1. helyszín, tározó fenékürítő műtárgy

2 - 2 Metszet




B - B Metszet



Anyagminőségek:

Betonok: C30/37-XC2-16-F3 szerkezet és árok burkolat vasalt ágyzat
C16/20-XC2-16-F3 átereszt mellé betonozás
Betonacél: B 60.50 (B500B) periodikus
Falazat: ZSE-20 zsalukő (beáztatva) + H-50 falazóhálós (Kristály u. árok)
Acélső: Ø90-100 mm(kölső átmérő) szerkezeti acél cső, v=4 mm(nagyuszadék fogó)
Védőcső: NÁ 110-160 mm KG PVC cső(távközlési kábel süllyesztés Kristály u. árok)
Zsaluzat: OSB -lap v. II. o. fűrészfűrű
Ágyazat: Z5/20 zúzottkő Trp=95-97%
Feltöltés: helyi anyag, tömörítve Trp=95%
Rézsűvédelem: fűvesítés (árok burkolatok mellett)
Útburkolat: Kétrétegű itatott makadám vagy AC-11 aszfaltbeton + M-50 útalap javítás
Mederburkolat: bontott 40x40x6 cm és 60x40x6 cm beton lapok kipótolva
bontott terméskő, kipótolva (tározó burkolatok)



A terv Rábel Antal E.V. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll!

A magassági adatok Relatív alapszintre vonatkoznak.

Rábel Antal Gyula Egyéni vállalkozó

2013 Pomáz, Mártírok u. 20. Tel: +36 20 5740343

Munka: Parád, 2023. 06.08.-ai vis-majori károsodások

helyreállítása

KIVITELI TERV

Rábel Antal

építőmérnök, tervező
YZ, T/13-11098

EBR: 606 858

rajzszám:

16.


dátum:

2024.03.

KERESZTSZELVÉNY M=1:50

4./2. helyszín, fenékürítő alvizi vízelvezető árok

5 - 5



Megjegyzések:

A méretek geodéziai felmérések alapján lettek feltüntetve. A burkolat pontos rétegrendje nem ismert, a helyreállításnál a bontáskor feltárt rétegrendet figyelembe kell venni. A kiomlott köanyagot a helyreállításhoz fel lehet használni, szükség esetén a hiányzó köveket pótolni kell.

Az árokszelvényen 20 m hosszon láthatóak kisebb nagyobb felületi károsodások. A helyszínrajzon a nagyobb kiomlások és nagyobb felületen kimosott, kilazult burkolat helyeit jelöltük. A mederfenék és a mederoldal burkolat csatlakozásánál mindkét oldalon nagy mértékű kimosódás látható a 20 m-es szakasz teljes hosszán. Részben ez a kimosódás indította el a terméskő burkolat kiomlását. A kimosódást jól csömöszölhető, kissé képlékeny habarccsal, vagy finom szemcseszerkezetű betonnal teljes hosszán fel kell tölteni. Ahol az alsó sor kőburkolat kilazult, ott a köveket ki kell venni és beton ágyazatba vissza kell helyezni.

Anyagminőségek:

Betonok: C30/37-XC2-16-F3 szerkezet és árok burkolat vasalt ágyzat
C16/20-XC2-16-F3 áteresztő mellé betonozás

Betonacél: B 60.50 (B500B) periodikus

Falazat: ZSE-20 zsalukő (beáztatva) + H-50 falazóhabarcs (Kristály u. árok)

Acélcső: Ø90-100 mm(kölső átmérő) szerkezeti acél cső, v=4 mm(nagyuszadék fogó)

Védőcső: NÁ 110-160 mm KG PVC cső(távközlési kábel süllyesztés Kristály u. árok)

Zsaluzat: OSB -lap v. II. o. fűrészfűrű

Ágyazat: Z5/20 zúzottkő Trp=95-97%

Feltöltés: helyi anyag, tömörítve Trp=95%

Rézsűvédelem: fűvesítés (árok burkolatok mellett)

Útburkolat: Kétrétegű itatott makadám vagy AC-11 aszfaltbeton + M-50 útalap javítás

Mederburkolat: bontott 40x40x6 cm és 60x40x6 cm beton lapok kipótolva
bontott terméskő, kipótolva (tározó burkolatok)

A terv Rábel Antal E.V. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll!

A magassági adatok Relatív alapszintre vonatkoznak.


Rábel Antal Gyula Egyéni vállalkozó

2013 Pomáz, Mártírok u. 20. Tel: +36 20 5740343

Munka: Parád, 2023. 06.08.-ai vis-maior károsodások
helyreállítása
KIVITELI TERV

rajzszám:

17.


Rábel Antal
építőmérnök, tervező
VZ, T/13-11098

EBR: 606 858

dátum:
2024.03.

VASKIMUTATÁSOK

3. helyszín: 380 hrsz. árok(Kristály u.)

jel	φ (mm)	db	egyes hossz (m)	összes hossz (m)	fm. súly (kg/m)	összes súly (kg)
1	8	8/15x15	9.00	9.00	5.360	48.2
2	8	62	0.85	52.70	0.395	20.8
3	8	15	6.00	90.00	0.395	35.6
Hossz φ szerint (m)					φ8: 151.7	φ10: 0.0
					φ16: 0.0	φ20: 0.0
Súly φ szerint (kg)					φ8: 104.6	φ10: 0.0
					φ16: 0.0	φ20: 0.0
Összes súly (tonna)			0.1			

4. helyszín: 2136 hrsz. Záportározó

jel	φ (mm)	db	egyes hossz (m)	összes hossz (m)	fm. súly (kg/m)	összes súly (kg)
1	12	8	2.30	18.40	0.888	16.3
2	12	4	4.00	16.00	0.888	14.2
3	10	10/15x15	18.00	18.00	5.360	96.5
4	8	30	0.70	21.00	0.395	8.3
5	8	50	0.60	30.00	0.395	11.9
Hossz φ szerint (m)					φ8: 51.0	φ10: 18.0
					φ12: 34.4	φ20: 0.0
Súly φ szerint (kg)					φ8: 20.1	φ10: 96.5
					φ12: 30.5	φ20: 0.0
Összes súly (tonna)			0.2			

A terv Rábel Antal E.V. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll!

A magassági adatok Relatív alapszintre vonatkoznak.

Rábel Antal Gyula Egyéni vállalkozó

2013 Pomáz, Mártírok u. 20. Tel: +36 20 5740343

Munka: Parád, 2023. 06.08.-ai vis-maior károsodások
helyreállítása
KIVITELI TERV

rajzszám:

18.


Rábel Antal
építőmérnök, tervező
VZ, T/13-11098


EBR: 606 858

dátum:
2024.03.


ALAPRAJZ M=1:100

5. helyszín, Kossuth u. 128. Önkormányzati épület
(a vis-maior pályázati anyagból átvett rajzi részlet)

Emeleti alaprajz



Földszinti alaprajz



Megjegyzések:

Az épületbeázás károsodásainak helyreállítására kapott összegből a szükséges felújítási munkák nem végezhetők el. Több helyen is nagy felületű vakolatjavítás, teljes villanszerelvény csere, parketta csere lenne szükséges. Ezeket a munkákat nem lehet csak félig elvégezni. Az épület állagának megőrzése céljából az összes károsodást helyre kell állítani. A nedves parketta és falak penészednek, ami az épület többi részére is kiterjedhet.

Ezért az épület helyreállítási munkákra részletes kiviteli terv és költségvetési kiírás nem készíthető. A helyreállítást el kell végeztetni vállalkozókkal és a bekerülési költségből lehet levonni a kapott pályázati összeget. Javasoljuk, hogy a különböző szakipari munkákat külön számlán számolják el.

A terv Rábel Antal E.V. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll!

A magassági adatok Relatív alapszintre vonatkoznak.

Rábel Antal Gyula Egyéni vállalkozó

2013 Pomáz, Mártírok u. 20. Tel: +36 20 5740343

Munka: Parád, 2023. 06.08.-ai vis-maior károsodások helyreállítása

KIVITELI TERV

Rábel Antal
építőmérnök, tervező
VZ, T/13-11098

EBR: 606 858

rajzszám:

19.

dátum:
2024.03.



Parád Nagyközség Polgármesterétől
3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.
Tel:36/544-072 / 1 mellék
E-mail: polgarmester.parad@t-online.hu

Előterjesztés

2024. május 9. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre
Magyar Falu Program - „Közterületi fitneszpark építése Parádon” elnevezésű 3504794453
azonosítószámú projekt keretében
„Projektmenedzsmenti valamint tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok
ellátása” kiválasztás

Tisztelt Képviselő-testület!

Parád Nagyközségi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében az MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - VI. Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” című pályázati felhívására támogatás iránti kérelmet nyújtott be, amely Támogatói Okirattal rendelkezik. A tárgyi projektekre vonatkozóan „Közterületi fitneszpark építése Parádon” elnevezésű 3504794453 azonosítószámú projekt keretében Projektmenedzsmenti valamint tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátására a mellékelt bontási jegyzőkönyv szerinti gazdasági szereplők nyújtották be érvényes ajánlatukat.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Parád, 2024. május 6.



Mudriczki József
polgármester

Határozati javaslat

Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszerzési eljárás nyertesévé a **Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.** (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.) ajánlattevőt nyilvánította, mivel ajánlattevő tette a legalacsonyabb ajánlati árat - **bruttó 119.898,- Ft** - tartalmazó érvényes ajánlatot. Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az ajánlati ár a rendelkezésre álló fedezeten belül van, egyben akképpen határoz, hogy a **Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.**-vel kerüljön megkötésre a megbízási szerződés. Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszerzési eljárást **eredményesnek** nyilvánítja.

Parád, 2024. május ...



Mudriczki József
polgármester

JEGYZŐKÖNYV ELEKTRONIKUSAN BEÉRKEZETT AJÁNLATOK BONTÁSÁRÓL VERSENYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN

1. Ajánlatkérő: Parád Nagyközségi Önkormányzat (3240 Parád, Kossuth L. utca 91.)

2. A Versenyeztetési eljárás tárgya: „Projektmenedzsmenti valamint tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátása a 3504794453 azonosítószámú projekt keretében”

3. Az eljárás megindítására vonatkozó információ:

Ajánlatkérő képviselője az ajánlattételre való felkérést 2024. április 22. napján közvetlenül megküldte 3 ajánlattevő részére.

4. Helyszín: 1053 Budapest, Ferenciek tere, 2. II. emelet 13.

5. Időpont: 2024. április 25. napján 15:00 óra.

6. A jegyzőkönyv felvételekor, az ajánlatok ismertetésekor jelenlévő személyek:

Ajánlatkérő képviseletében eljáró ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. részéről: dr. Csuka Márton

7. Az ajánlattevők és benyújtott ajánlataik ismertetése:

Ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 3 db ajánlat került benyújtásra elektronikus úton.

1. sz. ajánlatevő:

Cégnév: One Online Kft.

Székhely: 3300 Eger, Kapás utca 54.

Az értékelési szempontokra tett megajánlások:

A) projektmenedzsmenti feladatok ellátása

Ajánlati ár:

nettó ár: 90.079,- Ft

+27% ÁFA: 24.321,- Ft

bruttó ár: 114.400,- Ft

B) tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátása

Ajánlati ár:

nettó ár: 10.551,- Ft

+27% ÁFA: 2.849,- Ft

bruttó ár: 13.400,- Ft

Összesen:

Ajánlati ár:

nettó ár: 100.630,- Ft

+ 27% ÁFA: 27.170,- Ft

bruttó ár: 127.800,- Ft

2. sz. ajánlatevő:

Cégnév: Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

Székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.

Az értékelési szempontokra tett megajánlások:

A) projektmenedzsmenti feladatok ellátása

Ajánlati ár:

nettó ár: 86.535,- Ft

+27% ÁFA: 23.364,- Ft

bruttó ár: 109.899,- Ft

B) tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátása

Ajánlati ár:

nettó ár: 7.873,- Ft

+27% ÁFA: 2.126,- Ft

bruttó ár: 9.999,- Ft

Összesen:

Ajánlati ár:

nettó ár: 94.408,- Ft

+ 27% ÁFA: 25.490,- Ft

bruttó ár: 119.898,- Ft

3. sz. ajánlatevő:

Cégnév: Graven Idol Kft.

Székhely: 3350 Kál, Fő út alsó 9.

Az értékelési szempontokra tett megajánlások:

A) projektmenedzsmenti feladatok ellátása

Ajánlati ár:

nettó ár: 94.354,- Ft

+27% ÁFA: 25.476,- Ft

bruttó ár: 119.830,- Ft

B) tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátása

Ajánlati ár:

nettó ár: 12.024,- Ft

+27% ÁFA: 3.246,- Ft

bruttó ár: 15.270,- Ft

Összesen:

Ajánlati ár:

nettó ár: 106.378,- Ft

+ 27% ÁFA: 28.722,- Ft

bruttó ár: 135.100,- Ft

A bontáson megjelent képviselők észrevételei: nem volt

Az ajánlatok bontása 2024. április 25. napján 15 óra 15 perckor befejeződött.

.....

dr. Csuka Márton

Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet jegyzőkönyvvezetője

k.m.f.



Parád Nagyközség Polgármesterétől
3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.
Tel:36/544-072 / 1 mellék
E-mail: polgarmester.parad@t-online.hu

Előterjesztés

2024. május 9. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre
Magyar Falu Program keretében „Közterületi fitneszpark építése Parádon” elnevezésű projekt
kivitelezők részére ajánlattételi felhívás

Tisztelt Képviselő-testület!

Parád Nagyközségi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében az MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - VI. Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” című pályázati felhívására támogatás iránti kérelmet nyújtott be, amely Támogatói Okirattal rendelkezik. A tárgyi projektre vonatkozóan „Közterületi fitneszpark építése Parádon” kivitelezői feladatok ellátása tárgyában javaslom, hogy az ajánlattételi felhívást az alábbi jogosultsággal rendelkező gazdasági szereplők részére küldje meg az önkormányzat:

1. Terra Forte Bau Kft. 3662 Ózd, Somsályfő telep 1.; e-mail: terrafortebau@gmail.com
2. Mátrapark Kft. 3261 Abasár, Május 1. út 10.; e-mail: matraparkkft@gmail.com
3. Tinet Pro Kft. 3664 Járdánháza, Ady Endre út 27/a.; e-mail: tinetpro2@gmail.com

Az ajánlatok beérkezése után a beszerzési eljárásban a kiválasztásnak megfelelően a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval köt szerződést az önkormányzat. Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Parád, 2024. május 6.


Mudriczki József
polgármester

Határozati javaslat

Parád Nagyközségi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében az MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - VI. Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” „Közterületi fitneszpark építése Parádon” kivitelezői feladatok ellátása tárgyában az ajánlattételi felhívást az alábbi jogosultsággal rendelkező gazdasági szereplők részére küldi meg:

1. Terra Forte Bau Kft. 3662 Ózd, Somsályfő telep 1.; e-mail: terrafortebau@gmail.com
2. Mátrapark Kft. 3261 Abasár, Május 1. út 10.; e-mail: matraparkkft@gmail.com

3. Tinet Pro Kft. 3664 Járdánháza, Ady Endre út 27/a.; e-mail: tinetpro2@gmail.com

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Parád, 2024. május ...



Mudriczki József
polgármester